


BUDYNEK ISTN. POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCA WINDA - OBSŁUGA
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

/B



SPIS POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]
1.1	Klatka schodowa	20,16
1.2	Komunikacja	36,55
1.3	Rejestracja	19,10
1.4	WC/ kabina prysznicowa	5,73
1.5	Pom. socalne	9,85
1.6	Komunikacja	6,00
1.7.1	Pom. badań RTG	9,77
1.7.2	Sbiługa urządzenia RTG	4,86
1.8	Sterylizatornia	19,24
1.9	Stomatologia	78,59
1.10	Skład porząd.	5,41
1.11	Magazyn brudny	4,72
1.12	Magazyn czysty	5,12
1.13	WC	5,73
SUMA		230,83

UWAGI!

1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukturami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m²
10. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

/B



JN PROJEKT JOANNA NYRKO
ul. Szulskiego 23/17,
33-100 Tarnów
tel.505 130 696
e-mail:jn.nyrko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZPIZOW W STAREJ BLOTNICY WRAZ Z INSTALACJAMI WOD KAN., C.O., C.T.,
WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ, ELEKTRYCZNĄ I OPRZĄGOSPODAROWANIEM TERENU, T.J.
MIEJSCA POSTOJOWE, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANAŁIZACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ, NA
DZIAŁCE NR 196/5 W STAREJ BLOTNICY

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nr 196/5, obręb 0001 Stara Błotnica, jedn. ewid. 140104_2, gmina Stara Błotnica

INWESTOR:

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Sylwia Madejska Mosor
nr upr. w specj. architektonicznej MPIOA/007/2015

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Paweł Miłchoń
nr upr. w specj. architektonicznej MPIOA/048/2007

FAZA: projekt wykonawczy

RZUT I PIĘTRA

BRANŻA: architektoniczna DATA: 05.2020

SKALA: 1:100

RYS. NR:

A-2