


PRZEKRÓJ A1  
skala 1:100, 1:75,  
1:50



BI1	Posadzki na gruncie- ISTN.
2.0cm	deski drewniane
10.0cm	pustka powietrzna/ legary drewniane
30.0cm	piasek ubity warstwami
	grunt rodzimy

CI1	Strop międzypiętrowy - ISTN.
2.0cm	deski drewniane
10.0cm	pustka powietrzna/ legary drewniane
25.0cm	strop istniejący/ gęstożebrowy
1.5cm	tylnk cem-wap kat

DI1	Dach
1.0cm	papa
2.5cm	deski drewniane
20.0cm	pustka powietrzna/ konstrukcja wieżby
20.0cm	strop gęstożebrowy
1.5cm	tylnk cem-wap

SZI.1	Ściana zewn. ISTN.
1.5cm	tylnk cementowo- wapienny
42.47cm	istn. sciana - cegła pełna
1.5cm	tylnk weewn.cem-wap

SWI.1	Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN
1.5cm	tylnk cem-wap
24.0-45.0cm	ściana murowana/ cegła - ISTN
1.5cm	tylnk cem-wap

SWI.2	Ściana wewn.- działowa- ISTN
1.5cm	tylnk cem-wap
12.0-15.0cm	ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1.5cm	tylnk cem-wap

inwestor:	Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46, 26-606
tytuł:	pow. białobrzezki, woj. mazowieckie
adres:	Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły w Pierzchni
	Działka o numerze geodezyjnym: 323 obręb Pierzchnia Pierzchnia, 26-800 Stara Błotnica

jednostka projektowa	 <b>QUARTUM</b> BIURO PROJEKTOWE ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
----------------------	---

projektanci	mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt Bł. PdOKK/123/2009
ARCHITEKTURA	

nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A1
branża:	ARCHITEKTURA
skala:	1:100, 1:75, 1:50
nr rysunku:	A.05
faza projektu:	INWENTARYZACJA
data:	08.03.2023