


PRZEKRÓJ A2

skala 1:75, 1:50



BI1	Posadzki na gruncie- ISTN.
2.0cm	deski drewniane
10.0cm	pustka powietrzna/ legary drewniane
30.0cm	piasek ubity warstwami
	grunt rodzimy

CI1	Strop międzypiętrowy - ISTN.
2.0cm	deski drewniane
10.0cm	pustka powietrzna/ legary drewniane
25.0cm	strop istniejący/ gęstożebrowy
1.5cm	tynek cem-wap kat

DI1	Dach
1.0cm	papa
2.5cm	deski drewniane
20.0cm	pustka powietrzna/ konstrukcja wieżby
20.0cm	strop gęstożebrowy
1.5cm	tynek cem-wap

SZI.1	Ściana zewn. ISTN.
1.5cm	tynek cementowo- wapienny
42.47cm	istn. sciana - cegła pełna
1.5cm	tynek weewn.cem-wap

SWI.1	Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN
1.5cm	tynek cem-wap
24.0-45.0cm	ściana murowana/ cegła - ISTN
1.5cm	tynek cem-wap

SWI.2	Ściana wewn.- działowa- ISTN
1.5cm	tynek cem-wap
12.0-15.0cm	ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1.5cm	tynek cem-wap

inwestor:	Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46, 26-606
tytuł:	pow. białobrzezski, woj. mazowieckie
	Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły w Pierzchni
adres:	Działka o numerze geodezyjnym: 323 obręb Pierzchnia Pierzchnia, 26-800 Stara Błotnica

jednostka projektowa	 QUARTUM BIURO PROJEKTOWE ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
----------------------	---

projektanci	mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt Bł. PdOKK/123/2009
ARCHITEKTURA	

nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A2
branża:	ARCHITEKTURA
skala:	1:75, 1:50
nr rysunku:	A.06
faza projektu:	INWENTARYZACJA
data:	08.03.2023