

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. JAKUBÓW
etap 2

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,43		
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew</u>	—	—	—	—
2			- karczowanie krzaków, drzew i podszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu (od km 0+750 do km 0+800 strona prawa)	ha	0,01		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 789		
4			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	800		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
5			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	1 738		
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1 704		
7			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1 738		
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1 704		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
9			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	1 789		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
10			- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4cm	m2	1 704		
11			- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm	m2	1 738		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
12			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	426		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. JAKUBÓW
etap 2

—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
13			- ustawienie słupków do znaków	szt.	2		
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych E-17a, E-18a, folia odblaskowa I typu	szt.	2		
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm	szt.	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
16			- wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 21)	m2	189		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		