

## CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Kalkulacja uproszczona obejmuje wycenę poszczególnych robót, które zostaną wykonane w ramach remontu drogi gminnej w m. Pągowiec, Gmina Stara Błotnica.

Ceny jednostkowe określone na podstawie Biuletynu Robót Drogowych i Mostowych III kwartał 2014r. ceny minimalne oraz danych rynkowych.

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

*45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę*

*45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

Realizacja zadania obejmuje wykonanie następującego asortymentu robót :

- **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** : rozbiórka elementów dróg (nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przycięciem krawędzi piłą spalinową, podbudowy z kruszywa);
- **PODBUDOWY**: wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy odsączającej z piasku;
- **NAWIERZCHNIE** : wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**REMONT DROGI GMINNEJ W M. PĄGOWIEC**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—
—	—	D.01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—
1			lokalna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5cm z obcięciem krawędzi jezdni piłą spalinową oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 90,0	m2	90
2			lokalna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grubości do 20cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 90,0	m2	90
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—
—	—	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Koryto oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
3			wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość 15cm z wywozem gruntu poza teren budowy. 90,0	m2	90
4			profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne jezdni 90	m2	90
—	—	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca z piasku</u>	—	—
5			warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm. 90,0	m2	90
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
6			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 90,0	m2	90
7			- skropienie warstw konstrukcyjnych 90,0	m2	90
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
8			warstwa podbudowy gr. 20cm 90,0	m2	90
—	—	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
9			- warstwa ścieralna grub. 5 cm (KR1) 90,0	m2	90

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONT DROGI GMINNEJ W M. PĄGOWIEC**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena [zł]	Wartość [zł]
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—	—	—
1			lokalna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5cm z obcięciem krawędzi jezdni piłą spalinową oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	90		
2			lokalna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grubości do 20cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	90		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 01.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Koryto oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
3			wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość 15cm z wywozem gruntu poza teren budowy.	m2	90		
4			profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m2	90		
—	—	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca z piasku</u>	—	—	—	—
5			warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm.	m2	90		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
6			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	90		
7			skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	90		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
8			warstwa podbudowy gr. 20cm	m2	90		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 04.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
9			- warstwa ścieralna grub. 5cm (KR1)	m2	90		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 05.00.00</b>	—	—	—	—
<b>OGÓLEM</b>						—	
<b>PODATEK VAT [23%]</b>						—	
<b>RAZEM BRUTTO</b>						—	