

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. JAKUBÓW
etap 2

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi (1151-725)/1000	km	0,43
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew</u>	—	—
2	—	—	- karczowanie krzaków, drzew i podsycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu (od km 0+750 do km 0+800 strona prawa) (50,0*1,2)/10000	ha	0,01
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
3	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 1789,0	m2	1 789
4	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy 800,0	m2	800
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
5	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 1738	m2	1 738
6	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 1704	m2	1 704
7	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 1738	m2	1 738
8	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 1704	m2	1 704
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
9	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (1151-725)*(4,0+2*(0,04+0,06))	m2	1 789
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
10	—	—	- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4cm (1151-725)*4,0	m2	1 704
11	—	—	- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm (1151-725)*(4,0+2*0,04)	m2	1 738
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
12	—	—	- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*(1151-725)*0,5	m2	426
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
13	—	—	- ustawienie słupków do znaków 2	szt.	2
14	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych E-17a, E-18a, folia odbłaskowa I typu 1+1	szt.	2

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. JAKUBÓW
etap 2

15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm 1+1	szt.	2
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
16			- wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 21) 21*9,0	m2	189