

## ***PRZEDMIAR ROBÓT***

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RYKI - STARY KIEŁBÓW

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—
—	—	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 475/1000	km	0,48
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—
—	—	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	—	—
—	—	D.03.01.01	<u>Przepusty pod koroną drogi</u>	—	—
2	—	—	- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm (sztuk 1) Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - rozebranie istniejącego przepustu - wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25cm - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem	m	10
3	—	—	- wykonanie ścianek czołowych kołnierзовych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie ścianek z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych	szt	2
—	—	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
4	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2004,0	m2	2 004
5	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy 475*(3,0+2,0)*0,5	m2	1 188
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
6	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 1909+1974	m2	3 883
7	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 1909+1974	m2	3 883
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
8	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 475*(4,0+2*(0,04+0,06))+5,0+4,0	m2	2 004
—	—	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
9	—	—	- warstwa ścieralna grub. 3cm 475*4,0+(5,0+4,0)	m2	1 909
10	—	—	- warstwa wiążąca grub. 4cm 475*(4,0+2*0,04)+(5,0+4,0)	m2	1 947
—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—
11	—	—	- frezowanie istniejącej nawierzchni na wlocie skrzyżowania na grub. do 4cm 14*0,5	m2	7

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RYKI - STARY KIEŁBÓW

—	—	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
12			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*475*0,50-9*6,0	m2	421
—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
13			- ustawienie słupków do znaków 4	szt.	4
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-30), folia odblaskowa I typu 1	szt.	1
16			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (D1), folia odblaskowa I typu 2	szt.	2
17			- zamocowanie tabliczek o treści "koniec drogi twardej", folia odblaskowa I typu 1	szt.	1
—	—	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
18			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 9) 9*9,0	m2	81

## ***KOSZTORYS OFERTOWY***

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RYKI - STARY KIELBÓW**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,48		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 01.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—	—	—
—	—	D.03.01.01	Przepusty pod koroną drogi	—	—	—	—
2			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm (sztuk 1)	m	10		
3			- wykonanie ścianek czołowych kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm.	szt	2		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 03.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
4			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	2 004		
5			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	1 188		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
6			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	3 883		
7			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	3 883		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
8			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	2 004		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 04.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
9			- warstwa ścieralna grub. 3cm	m2	1 909		
10			- warstwa wiążąca grub. 4cm	m2	1 947		
—	—	D.05.03.11/1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	—	—	—	—
11			- frezowanie istniejącej nawierzchni na wlocie skrzyżowania na grub. do 4cm	m2	7		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 05.00.00</b>	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RYKI - STARY KIELBÓW**

—	—	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
12			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	421		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 06.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
13			- ustawienie słupków do znaków	szt.	4		
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu	szt.	1		
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-30), folia odblaskowa I typu	szt.	1		
16			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (D1), folia odblaskowa I typu	szt.	2		
17			- zamocowanie tabliczek o treści "koniec drogi twardej", folia odblaskowa I typu	szt.	1		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 07.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
18			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 9)	m2	81		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 10.00.00</b>	—	—	—	—
<b>OGÓLEM</b>				—	—		
<b>PODATEK VAT [23%]</b>				—	—		
<b>OGÓLEM [BRUTTO]</b>				—	—		