

Biuro Projektowo - Usługowe

droGaN



Biuro Projektowo – Usługowe „DROGAN”

Grzegorz Nachyła

ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom

www.drogan.radom.pl

tel: 508-348-065

e-mail: drogan@interia.eu

Zamawiający :

**Wójt Gminy Stara Błotnica
26 – 806 Stara Błotnica**

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

**PRZEBUDOWA DROGI
W M. KADŁUBEK NOWY – URBANÓW**

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy

Branża:

Drogowa


Numer egzemplarza:

2

Kod CPV:

45100000-8 *Przygotowanie terenu pod budowę*

45233000-9 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

Maj 2018r

PRZEDMIAR ROBÓT


PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI W M. KADŁUBEK NOWY - URBANÓW

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 1055/1000	km	1,06
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew, pni i krzewów	—	—
2	—	—	- karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu 2*1055*1,0	m2	2 110
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
3	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 5034	m2	5 034
4	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję poszerzenia na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy (od km 0+000 do km 0+023,70) 162	m2	162
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
5	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 4908	m2	4 908
6	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 4802	m2	4 802
7	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 4908	m2	4 908
8	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 4802	m2	4 802
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
9	—	—	- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 cm 4802+1055*(2*(0,05+0,06))	m2	5 034
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
10	—	—	- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm 4802	m2	4 802
11	—	—	- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 4802+1055*(2*0,05)	m2	4 908
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
12	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*1055*0,75	m2	1 583
13	—	—	- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy 2*1055*1,0	m2	2 110

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI W M. KADŁUBEK NOWY - URBANÓW

—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—
14			- ustawienie słupków do znaków 8	szt.	8
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-3, A-30, wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 4+1	szt.	5
16			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B-33, B-34, wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 2+1	szt.	3
17			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-43, o wysokości 530mm, folia odblaskowa I typu. 1	szt.	1
18			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-2, T-3, T-5, wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 2+2+2	szt.	6
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T (z treścią), wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 1	szt.	1

mgr inż. Grzegorz Nachyła
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upraw. MAZ/0274/P/01/04



KOSZTORYS OFERTOWY

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI W M. KADŁUBEK NOWY - URBANÓW**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	1,06		
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew, pni i krzewów</u>	—	—	—	—
2			- karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu	m2	2 110		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	5 034		
4			- wykonanie koryta pod konstrukcję poszerzenia na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy (od km 0+000 do km 0+023,70)	m2	162		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
5			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	4 908		
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	4 802		
7			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	4 908		
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	4 802		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
9			- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 cm	m2	5 034		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
10			- warstwa ścierna z betonu AC8S grub. 4cm	m2	4 802		
11			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm	m2	4 908		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DRÓGI W M. KADLUBEK NOWY - URBANÓW**

—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—	—	—
12			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	1 583		
13			- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy	m2	2 110		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
14			- ustawienie słupków do znaków	szt.	8		
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-3, A-30, wielkości małej, folia odblaskowa I typu.	szt.	5		
16			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B-33, B-34, wielkości małej, folia odblaskowa I typu.	szt.	3		
17			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-43, o wysokości 530mm, folia odblaskowa I typu.	szt.	1		
18			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-2, T-3, T-5, wielkości małej, folia odblaskowa I typu.	szt.	6		
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T (z treścią), wielkości małej, folia odblaskowa I typu.	szt.	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		