

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	sala sufit -219,76 zaplecze sufit-43,29 sala ściany-381,15 ściany zaplecze-150,57 ościeża-13,88+1,18 minus otwory-56,04 753.74	m ²	753.740	
				RAZEM	753.740
2	KNR 2-02	Ośłony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	63.27	m ²	63.270	
				RAZEM	63.270
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-blat	m		
d.1	0354-12 analogia	27.4	m	27.400	
				RAZEM	27.400
4	kalk. własna	Demontaz rolet okiennych	kpl.		
d.1		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
d.1	0354-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²		
d.1	1017-01 analogia	16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
7	kalk. własna	Demontaz bramek do piłki ręcznej	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalk. własna	Demontaz koszy do koszykowni	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	kalk. własna	Demontaz słupków do siatkówki	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	kalk. własna	Demontaz drabinek przysięnych	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	40.5	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej na zaprawie	m ³		
d.1	0349-02	0.73	m ³	0.730	
				RAZEM	0.730
13	kalk. własna	Zeskrobanie farby olejnej oraz czyszczenie dźwigarów kratowych z rdzy	m ²		
d.1		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
14	kalk. własna	Demontaz obudowy grzejnikow	szt.		
d.1		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR 4-01	Rozebranie cokołów z drewna	m		
d.1	0815-07	55.4	m	55.400	
				RAZEM	55.400
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	5.5	m ³	5.500	
				RAZEM	5.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 5.5	m ³ m ³	 5.500	 5.500
18	KNR 4-01 d.1 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 177.76	m ² m ²	 177.760	 177.760
2 45450000-6 Roboty ogólnobudowlane				RAZEM	177.760
19	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome i pionowe 753.74	m ² m ²	 753.740	 753.740
20	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 263	m ² m ²	 263.000	 263.000
21	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 490.74	m ² m ²	 490.740	 490.740
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 753.74	m ² m ²	 753.740	 753.740
23	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe w kolorze drewnopodobnym z listwami wykończeniowymi 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
24	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełnow kolorze drewna z zamkiem i klamką z listwami wykończeniowymi 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
25	KNR 4-01 d.2 0304-04	zamurowanie otworów j cegłami ceramicznymi 1.31	m ³ m ³	 1.310	 1.310
26	KNR 4-01 d.2 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-wap 8.18	m ² m ²	 8.180	 8.180
27	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-szer.25 cm gr. 3 cm 16	szt szt	 16.000	 16.000
28	KNR 2-02 d.2 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko-na zapleczu sali przy pomocy miksokreta 39.37	m ² m ²	 39.370	 39.370
29	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 43.24	m ² m ²	 43.240	 43.240
30	KNR 4-01 d.2 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości 15 cm. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 22.4	m ² m ²	 22.400	 22.400
31	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych 30	m m	 30.000	 30.000
32	KNNR 5 d.2 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.6	m ³ m ³	 0.600	 0.600
33	KNR 4-01 d.2 0711-21	Uzupełnienie tynków we wnękach na grzejniki 45.8	m ² m ²	 45.800	 45.800
34	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-farba np. Dulux 263	m ² m ²	 263.000	 263.000
				RAZEM	263.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze wybranym przez użytkownika-farba np. Dulux 490.74	m ² m ²	 490.740	 490.740
				RAZEM	490.740
36	KNR-W 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową kratownic dachowych 80	m ² m ²	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
37	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
38	NNRNKB d.2 202 2608-08 analogia	Obsadzenie katowników metalowych z siatką na narożach ścian i słupów 185	m m	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000
39	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
40	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
41	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe-DW 1 w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem, wewnętrzne, pełne z zamkiem patentowym oraz pochwycem wg wykazu 3.57	m ² m ²	 3.570	 3.570
				RAZEM	3.570
42	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	j.w. lecz DW-2 z przeszkleniem w górnej części szkłem bezpiecznym P-4 z zamkiem i klamką- wg wykazu 2.1	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
43	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzw wewnętrzne aluminiowej DW-3 i DW-4 w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem pełne z zamkiem i klamką 4.0	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
44	KNR 2-02 d.2 1112-06	Posadzki z wykładzin antypoślizgowych (na zapleczu sali) z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej PCV-tarkett granit kolor do uzgodnienia z użytkownikiem wykładzinę należy wyłożyć na ściany na wys 10 cm 45.04	m ² m ²	 45.040	 45.040
				RAZEM	45.040
45	KNR 2-02 d.2 1112-09	zgrzewanie wykładzin 45.04	m ² m ²	 45.040	 45.040
				RAZEM	45.040
46	NNRNKB d.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 4.3	m ² m ²	 4.300	 4.300
				RAZEM	4.300
47	NNRNKB d.2 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej 6.5	m m	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
48	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,10,13,19,20,21,34,36)			
3	37400000-2	Wyposażenie			
49	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż koszy do koszykówki składanych do ścian szczytowych z konstrukcją 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
50	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż tablic do koszykówki epoksydowych 105x180 cm 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
51	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż obręczy do koszykówki uchylnych z siatką i siłownikiem 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
52	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż do słupów bocznych i ścian koszy składanych uchylnych z siatkami 4	kpl kpl	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
53	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej z siatkami , gr.0, 5 m (bramki składane na ścianę)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
54	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż słupków aluminiowych , siatki do siatkówki z antenką	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż dp ściany drabinek gimnastycznych drewnianych o wym 90x300 cm	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
56	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż dp ściany drabinek gimnastycznych drewnianych o wym 180x300 cm	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
57	d.3 kalk. własna	Podłoga z granulatu gumowego gr 7 mm przyklejonego do parkietu oraz wylewanego poliuretanu gr 2 mm oraz warstwa wierzchnia (warstwa lakieru poliuretanowego tzw finish-matt)	m ²		
		179.03	m ²	179.030	
				RAZEM	179.030
58	d.3 kalk. własna	Malowanie linii szer 5 cm na podłodze (do koszykówki, piłki ręcznej oraz siatkówki) wg rysunku	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 d.3 0817-05	Cokół z tworzywa przy ścianach w sali gimnastycznej	m		
		55.4	m	55.400	
				RAZEM	55.400
60	d.3 kalk. własna	Wykonanie obudowy grzejników	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
61	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż siatki polipropylenowej zabezpieczającej okna (oczko 5x5 cm sznur gr. 4 mm) przed piłą	m ²		
		61.6	m ²	61.600	
				RAZEM	61.600
62	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż progów drzwiowych metalowych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
63	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż progów drzwiowych metalowych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
64	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż żaluzji w oknach	m ²		
		2.65*3.3*6	m ²	52.470	
				RAZEM	52.470