

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45431000-7	Hall			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		58.56	m ²	58.560	
				RAZEM	58.560
2	KNR 4-01	Rozebranie cokołu	m ²		
d.1	0811-07				
	analogia	2.32	m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z murka w hallu	m ²		
d.1	0819-15				
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.1	202 1130-01	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
		58.56	m ²	58.560	
				RAZEM	58.560
5	NNRNKB	(z.VI) Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GRES na zaprawie	m ²		
d.1	202 2805-05	klejowej.Kolor,wymiary i jakość płytek należy ustalić z inwestorem i użyt-kowni-kiem			
		58.56	m ²	58.560	
				RAZEM	58.560
6	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych wys 10 cm	m		
d.1	1105-03				
		23.2	m	23.200	
				RAZEM	23.200
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02				
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
8	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klej.Kolor,wymiary i jakość płytek należy ustalić z inwestorem i użyt-kownikiem	m ²		
d.1	202 0838-04				
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych w kolorze drewna z listwa przysięnną	m ²		
d.1	1104-02				
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
11	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych+ zamek i klamka, w kolorze drewna	m ²		
d.1	1103-01				
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
12	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznych	szt.		
d.1	1134-01				
	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13				
		1.21	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16				
		1.21	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
15	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych typu Monza II T5 2x39 W np fir- my PXF	kpl.		
d.1	0502-01				
	analogia	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	45400000-1	Łazienki na parterze, męska i damska			
16	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15				
		53.12	m ²	53.120	
				RAZEM	53.120
17	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0811-07				
		21.56	m ²	21.560	
				RAZEM	21.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach 68.06	m ² m ²	 68.060	
				RAZEM	68.060
19	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie 68.06	m ² m ²	 68.060	
				RAZEM	68.060
20	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 68.06	m ² m ²	 68.060	
				RAZEM	68.060
21	NNRNKB d.2 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej Kolor, wymiary i jakość płytek należy ustalić z inwestorem i użytkownikiem 68.06	m ² m ²	 68.060	
				RAZEM	68.060
22	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 21.56	m ² m ²	 21.560	
				RAZEM	21.560
23	d.2 kalk. własna	Rozebranie ścianek drewnianych kabin 21.4	m ² m ²	 21.400	
				RAZEM	21.400
24	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych w kolorze drewna w WC damskim 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
25	KNNR 2 d.2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych górą przeszklonych dołem z otworami fabrycznie wykończonych+ zamek i klamka, Kolor drzwi uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 21.56	m ² m ²	 21.560	
				RAZEM	21.560
27	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 45.94	m ² m ²	 45.940	
				RAZEM	45.940
28	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 67.5	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
29	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2.85	m ³ m ³	 2.850	
				RAZEM	2.850
30	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.85	m ³ m ³	 2.850	
				RAZEM	2.850
31	d.2 wycena indywidualna	Ścianki kabin sanitarnych (2 szt.) o wys. 2,05 m wykonane z płyty wiorowej gr. 18 mm obustronnie laminowanej żywicą melaminowa, osadzone w konstrukcji aluminiowej , w tym drzwi o szer.80 cm szt.3 w każdej łazience zamocowane na trzech zawiasach i wyposażone w bezpieczny zamek łazienkowy 21.92	m ² m ²	 21.920	
				RAZEM	21.920
32	d.2 wycena indywidualna	Zamurowanie otworów doświetlających nad drzwiami przy pomocy płyt gips-karton. 1.76	m ² m ²	 1.760	
				RAZEM	1.760
3 45330000-9 Demontaż i montaż instalacji sanitarnej					
33	KNR-W 4-02 d.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
34	KNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 4-02 d.3 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCV fi 50-80 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR-W 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów 4,6,8	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4-02 d.3 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
39	KNR-W 4-02 d.3 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm	m		
		20.5	m	20.500	
				RAZEM	20.500
40	KNR-W 4-01 d.3 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR-W 4-01 d.3 0210-08	Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0.040 m2	m		
		18.6	m	18.600	
				RAZEM	18.600
43	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		7	podej.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm	podej.		
		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym o wym 60x46 cm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
47	KNR-W 2-15 d.3 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	m		
		11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
48	KNR-W 4-01 d.3 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		18.6	m	18.600	
				RAZEM	18.600
49	KNR-W 2-15 d.3 0115-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
50	KNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 4 d.3 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termostatyczne	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
54	KNNR 4 d.3 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm powrotne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNNR 4 d.3 0412-01	Głowice termostatyczne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	d.3 kalk. własna	Ścianki międzypisuarowe z tworzywa sztucznego lub ceramiczne np. prod Kolo	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNNR 4 d.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	d.3 kalk. własna	MONTAŻ KRATEK ŚCIEKOWYCH PODLOGOWYCH	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	d.3 kalk. własna	Montaż kratki wentylacyjnych w ścianach i suficie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
60	KNR 4-03 d.3 1134-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KSNR 5 d.3 0502-01 analogia	Montaż lamp oświetleniowych łazienkowych -plafoniera typ Solar OL 1X22 WIP	kpl.		
		40(szczelne)	kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000