

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ STARY KADŁUBEK - NĘTNE
etap 1

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 740/1000	km	0,74
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew</u>	—	—
2	—	—	- Usunięcie drzew o średnicy do 100cm. 12+10+8	szt	30
3	—	—	- karczowanie pni i karp drzew o średnicy do 100cm. 12+10+8	szt	30
4	—	—	- karczowanie krzaków, drzew i podsycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu (od km 0+530 do km 0+740 strona prawa) (210,0*1,0)/10000	ha	0,02
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—
—	—	D.03.01.01	<u>Przepusty pod koroną drogi</u>	—	—
5	—	—	- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm sztuk 1 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - rozebranie istniejącego przepustu - wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25cm - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem	m	10
6	—	—	- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 80cm sztuk 1 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - rozebranie istniejącego przepustu - wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25cm - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem	m	8
7	—	—	- wykonanie ścianek czołowych kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie ścianek z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 2	szt	2
8	—	—	- wykonanie ścianek czołowych prostych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 80cm. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie ścianek z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 2	szt	2
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
9	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 3538,0	m2	3 538
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
10	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 3390,0+3449,0	m2	6 839
11	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 3390,0+3449,0	m2	6 839

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ STARY KADŁUBEK - NĘTNE
etap 1

—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
12			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 740*(4,5+2*(0,04+0,06))+33,0+27,0	m2	3 538
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
13			- warstwa ściernalna grub. 3cm 740*4,5+33,0+27,0	m2	3 390
14			- warstwa wiążąca grub. 4cm 740*(4,5+2*0,04)+33,0+27,0	m2	3 449
—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—
15			- frezowanie istniejącej nawierzchni na wlocie skrzyżowania na grub. do 4cm 16*0,5	m2	8
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
16			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*(740,0*0,75)	m2	1 110
—	—	D.06.04.01	<u>Rowy drogowe</u>	—	—
17			- podczyszczenie rowów przydrożnych trapezowych z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy. 200	m	200
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
18			- ustawienie słupków do znaków 7	szt.	7
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-1, A-2, A-30), folia odblaskowa I typu 1+1+2	szt.	4
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm 1+1	szt.	2
22			- zamocowanie tabliczek o treści "koniec drogi twardej", folia odblaskowa I typu 2	szt.	2
—	—	D.07.05.01	<u>Bariery ochronne stalowe</u>	—	—
23			- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m, 2*(8,0+4,0+4,0)	m	32
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazd do gospodarstw</u>	—	—
24			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 17) 17*9,0	m2	153

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KADŁUBEK - NETNE
etap 1

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,74		
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew	—	—	—	—
2			- Usunięcie drzew o średnicy do 100cm.	szt	30		
3			- karczowanie pni i karp drzew o średnicy do 100cm.	szt	30		
4			- karczowanie krzaków, drzew i podszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu (od km 0+530 do km 0+740 strona prawa)	ha	0,02		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—	—	—
—	—	D.03.01.01	Przepusty pod koroną drogi	—	—	—	—
5			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm sztuk 1 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - rozebranie istniejącego przepustu - wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25cm - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem	m	10		
6			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 80cm sztuk 1 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - rozebranie istniejącego przepustu - wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25cm - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem	m	8		
7			- wykonanie ścianek czołowych kołnierzych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie ścianek z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 2*2	szt	2		
8			- wykonanie ścianek czołowych prostych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 80cm. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie ścianek z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 2	szt	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
9			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	3 538		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KADŁUBEK - NETNE
etap 1

—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
10			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	6 839		
11			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	6 839		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
12			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	3 538		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
13			- warstwa ścieralna grub. 3cm	m2	3 390		
14			- warstwa wiążąca grub. 4cm	m2	3 449		
—	—	D.05.03.11/1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	—	—	—	—
15			- frezowanie istniejącej nawierzchni na wlocie skrzyżowania na grub. do 4cm	m2	8		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—	—	—
16			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	1 110		
—	—	D.06.04.01	Rowy drogowe	—	—	—	—
17			- podczyszczenie rowów przydrożnych trapezowych z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy.	m	200		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
18			- ustawienie słupków do znaków	szt.	7		
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu	szt.	1		
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-1, A-2, A-30), folia odblaskowa I typu	szt.	4		
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm	szt.	2		
22			- zamocowanie tabliczek o treści "koniec drogi twardej", folia odblaskowa I typu	szt.	2		
—	—	D.07.05.01	Barьеры ochronne stalowe	—	—	—	—
23			- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m,	m	32		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KADŁUBEK - NĘTNE
etap 1

—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	Zjazdy do gospodarstw	—	—	—	—
24			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 17)	m2	153		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—			
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		