

# ***PRZEDMIAR ROBÓT***

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ STARY KADŁUBEK - NĘTNE  
etap 2

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—
—	—	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi (1299-740)/1000	km	0,56
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew</u>	—	—
2	—	—	- karczowanie krzaków, drzew i podsycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu (200,0*3,0)/10000	ha	0,06
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—
—	—	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
3	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2627,0	m2	2 627
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
4	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2516+2560	m2	5 076
5	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 2516+2560	m2	5 076
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
6	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (1299-740)*(4,5+2*(0,04+0,06))	m2	2 627
—	—	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
7	—	—	- warstwa ścieralna grub. 3cm (1299-740)*4,5	m2	2 516
8	—	—	- warstwa wiążąca grub. 4cm (1299-740)*(4,5+2*0,04)	m2	2 560
—	—	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
9	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*((1299,0-740,0)*0,75)	m2	839
—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
10	—	—	- ustawienie słupków do znaków 3	szt.	3
11	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu 1	szt.	1
12	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-1, A-2), folia odbłaskowa I typu 1+1	szt.	2
—	—	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
13	—	—	Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 12) 12*9,0	m2	108

## ***KOSZTORYS OFERTOWY***

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KADŁUBEK - NETNE**  
**etap 2**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,56		
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew	—	—	—	—
2			- karczowanie krzaków, drzew i podszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0,06		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 01.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	2 627		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	5 076		
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	5 076		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	2 627		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 04.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
7			- warstwa ścieralna grub. 3cm	m2	2 516		
8			- warstwa wiążąca grub. 4cm	m2	2 560		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 05.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—	—	—
9			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	839		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 06.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
10			- ustawienie słupków do znaków	szt.	3		
11			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu	szt.	1		
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-1, A-2), folia odbłaskowa I typu	szt.	2		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 07.00.00</b>	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KADŁUBEK - NĘTNE**  
**etap 2**

—	—	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	Zjazdy do gospodarstw	—	—	—	—
13			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 12)	m2	108		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 10.00.00</b>	—	—	—	
<b>OGÓLEM</b>				—	—		
<b>PODATEK VAT [23%]</b>				—			
<b>OGÓLEM [BRUTTO]</b>				—	—		