

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. ŻABIA WOLA
etap 2

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi (1418,52-815)/1000	km	0,60
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew</u>	—	—
2	—	—	- Usunięcie drzew o średnicy do 100cm. 9	szt	9
3	—	—	- karczowanie pni i karp drzew o średnicy do 100cm. 9	szt	9
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—
—	—	D.03.01.01	<u>Przeczepy pod koroną drogi</u>	—	—
4	—	—	- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 50cm sztuk 2 (9,0+9,0) Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - rozebranie istniejącego przepustu i ścianki czołowej - wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25cm - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem	m	18
5	—	—	- wykonanie ścianek czołowych, prostych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 50cm. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie ścianek z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 4	szt	4
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
6	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2984,0	m2	2 894
7	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy (poszerzenie istniejącej drogi gruntowej) 673,0+43,0+70,0+262,0	m2	1 048
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
8	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2773,0+2821,0	m2	5 594
9	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 2773,0+2821,0	m2	5 594
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
10	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (1418,52-815,00)*(4,5+2*(0,04+0,06))+18+39	m2	2 894
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
11	—	—	- warstwa ścieralna grub. 3cm (1418,52-815,00)*4,5+18+39	m2	2 773
12	—	—	- warstwa wiążąca grub. 4cm (1418,52-815,00)*(4,5+2*0,04)+18+39	m2	2 821

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. ŻABIA WOLA
etap 2

—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—
13			- frezowanie istniejącej nawierzchni na wlocie skrzyżowania na grub. do 4cm 20*0,5	m2	10
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi</u>	—	—
14			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 30cm sztuk 10 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasyпки wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie law fundamentowych żwirowych 9*7,0+7,0	m	70
15			- wykonanie zakończeń kołnierзовych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 30cm 2*10	szt	20
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
16			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*((1418,52-815,0)*0,75)	m2	905
		D.06.04.01	<u>Rowy drogowe</u>		
17			- wykopanie rowów przydrożnych trapezowych z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy. Głębokość rowu 40-60cm. Pochylenie skarp 1:1.5 (1418,52-815,00)-70,00+8,00	m	542
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
18			- ustawienie słupków do znaków 5	szt.	5
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-3), folia odblaskowa I typu 2	szt.	2
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (B-33 (40km/h), B-34(40km/h)), folia odblaskowa I typu 2+2	szt.	4
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
22			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 16) 9*18,0+7*9,0	m2	225

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. ŻABIA WOLA
etap 2

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,60		
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew	—	—	—	—
2			- Usunięcie drzew o średnicy do 100cm.	szt	9		
3			- karczowanie pni i karp drzew o średnicy do 100cm.	szt	9		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—	—	—
—	—	D.03.01.01	Przepusty pod koroną drogi	—	—	—	—
4			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 50cm sztuk 2	m	18		
5			- wykonanie ścianek czołowych prostych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 50cm.	szt	4		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
6			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	2 894		
7			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy (strona prawa, poszerzenie istniejącej drogi gruntowej)	m2	1 048		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
8			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	5 594		
9			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	5 594		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
10			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	2 894		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
11			- warstwa ściernalna grub. 3cm	m2	2 773		
12			- warstwa wiążąca grub. 4cm	m2	2 821		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. ŻABIA WOLA
etap 2

—	—	D.05.03.11/1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	—	—	—	—
13			frezowanie istniejącej nawierzchni na wlocie skrzyżowania na grub. do 4cm	m2	10		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.02.01	Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi	—	—	—	—
14			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 30cm sztuk 10	m	70		
15			- wykonanie zakończeń kołnierзовych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 30cm	szt	20		
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—	—	—
16			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	905		
—	—	D.06.04.01	Rowy drogowe	—	—	—	—
17			- wykopanie rowów przydrożnych trapezowych z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy. Głębokość rowu 40-60cm. Pochylenie skarp 1:1.5	m	542		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
18			- ustawienie słupków do znaków	szt.	5		
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu	szt.	1		
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-3), folia odblaskowa I typu	szt.	2		
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (B-33 (40km/h), B-34(40km/h)), folia odblaskowa I typu	szt.	4		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	Zjazdy do gospodarstw	—	—	—	—
22			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 16)	m2	225		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	—
OGÓŁEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓŁEM [BRUTTO]				—	—		