

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Kalkulacja uproszczona obejmuje wycenę poszczególnych robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy drogi lokalnej relacji Stare Siekluki - Stary Gózd - utwardzenie poboczy.

Ceny jednostkowe określone na podstawie Biuletynu Robót Drogowych i Mostowych III kwartał 2014r. ceny minimalne oraz danych rynkowych.

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Realizacja zadania obejmuje wykonanie następującego asortymentu robót :

- **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** : utwardzenie poboczy na długości 2200m polegający na mechanicznym ścięciu poboczy oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym na szerokości 75cm z ich zagęszczeniem oraz wyprofilowaniem zakończenia pobocza do pochylenia skarpy;

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI LOKALNEJ STARE SIEKLUKI - STARY GÓZD - UTWARDZENIE POBOCZY

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.01.10	Utwardzenie poboczy	—	—
1			ściananie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki rozplantowany na skarpach rowu (2*2200,0-300,0)*0,30+300*0,75	m2	1 455
2			uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 75cm, grubości średnio 10cm wraz z zagęszczeniem. Koniec pobocza wyprofilowany do pochylenia skarpy. 300,0*0,75*0,10	m3	23
3			uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 75cm, grubości średnio 6cm (strona prawa 7cm, strona lewa 5cm) wraz z zagęszczeniem. Koniec pobocza wyprofilowany do pochylenia skarpy. (2*2200,0-300,0)*0,75*0,06	m3	185

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI LOKALNEJ STARE SIEKLUKI - STARY GÓZD - UTWARDZENIE POCOCZY

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena [zł]	Wartość [zł]
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.01.10	Utwardzenie poboczy	—	—	—	—
1			ściananie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki rozplantowany na skarpach rowu	m2	1 455		
2			uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 75cm, grubości średnio 10cm wraz z zagęszczeniem. Koniec pobocza wyprofilowany do pochylenia skarpy.	m3	23		
3			uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 75cm, grubości średnio 6cm (strona prawa 7cm, strona lewa 5cm) wraz z zagęszczeniem. Koniec pobocza wyprofilowany do pochylenia skarpy.	m3	185		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	
OGÓLEM						—	
PODATEK VAT [23%]						—	
RAZEM BRUTTO						—	