

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stara Błotnica”

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-02	placów przeznaczonych pod OSA 300.0*0.0001	ha	0.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, nawierzchnia trawiasta.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	184.0	m <sup>2</sup>	184.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.00</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw - roboty związane z wykonaniem</b>			
3	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład do ponownego użycia, pod nawierzchnią placu zabaw.	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-01	116.0	m <sup>2</sup>	116.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.00</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni nawierzchni placu zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 1 km.	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	116.0	m <sup>2</sup>	116.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.00</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnia piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm.	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-05	116.0	m <sup>2</sup>	116.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.00</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw</b>			
6	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Biegacz" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta.	szt.		
d.3	0305-01.	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Twister+ Wahadło" na jednym słupku wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta.	szt.		
d.3	0305-01	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Drabinka i Podciąg nóg" na jednym słupku wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta.	szt.		
d.3	0305-02	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Tai Chi" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta.	szt.		
d.3	0307-01	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Wyciąg Górny + Wyciskanie Siedząc" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta.	szt.		
d.3	0305-03	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Orbitrek" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta.	szt.		
d.3	0305-02	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KNR 2-23	Dostawa i montaż zestawu "Łukaszek 1" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta.	szt.		
d.3	0306-01	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR 2-23	Dostawa i montaż czworokąta sprawnościowego wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta.	szt.		
d.3	0307-02	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-23 d.3 0306-01	Dostawa i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" wraz z wykonaniem fundamentów wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR 2-23 d.3 0306-01	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy i do gry w chińczyka wraz z fundamentem wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR 2-23 d.3 0307-01	Dostawa i montaż ławek z rur, stałych z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów wg zaleceń producenta. 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
17	KNR 2-23 d.3 0306-01	Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KNR 2-23 d.3 0307-03	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej, regulaminowej z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie terenu</b>			
19	KNR 2-01 d.4 0312-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty słupków ogrodzeniowych z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m. 33	dół. dół.	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
20	KNR 2-23 d.4 0401-01	Wykonanie kompletnego ogrodzenia systemowego wraz z montażem w gruncie składającego się z pręseł długości 2,0 m i wysokości 1, 0m wg zaleceń producenta. 64.0	m m	64.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.00</b>
21	KNR 2-23 d.4 0402-03	Furtka o wym. 100x100 cm w środku pręśla ogrodzenia placu zabaw z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaż w gruncie wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KNR 2-23 d.4 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku pręśla ogrodzenia od strony drogi. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
23	KNR 2-01 d.5 0121-02	Roboty pomiarowe - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	KNR 2-21 d.5 0401-01	Uzupełnienie trawy siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 184.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	184.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.00</b>