


RZUT PARTERU
skala 1:100, 1:2,
1:50



Zestawienie pomieszczeń				
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
POZIOM 0				
	P_0.01	WIATROLAP	LASTRYKO	2,1
	P_0.02	KORYTARZ	LASTRYKO	3,4
	P_0.03	TOALETA	LASTRYKO	7,1
	P_0.04	POM.1	LASTRYKO	7,9
	P_0.05	POM.2	DESKI	8,9
	P_0.06	POM.3	DESKI	61,5
	P_0.07	POM.4	DESKI	37,5
	P_0.08	POM.5	DESKI	38,2
	P_0.09	POM.6	DESKI	77,2
	P_0.10	KLATKA SCHODOWA	LASTRYKO	8,3
				252,1 m²

POZIOM +1				
	P_1.01	KORYTARZ	LASTRYKO	4,7
	P_1.02	POKÓJ	DESKI	11,8
	P_1.03	POKÓJ	DESKI	9,9
	P_1.04	POKÓJ	DESKI	22,2
	P_1.05	POKÓJ	DESKI	8,7
	P_1.06	KORYTARZ	DESKI	4,4
	P_1.07	KUCHNIA	DESKI	8,1
	P_1.08	POKÓJ	DESKI	17,7
				87,5 m²
				339,6 m²

SZI.1	Ściana zewn. ISTN.	
	1.5cm	tynek cementowo- wapienny
	42.47cm	istn. ściana - cegła pełna
	1.5cm	tynek weewn.cem-wap

SWI.1	Ściana wewn. - konstrukcyjna- ISTN	
	1.5cm	tynek cem-wap
	24.0-45.0cm	ściana murowana/ cegła - ISTN
	1.5cm	tynek cem-wap

SWI.2	Ściana wewn. - działowa- ISTN	
	1.5cm	tynek cem-wap
	12.0-15.0cm	ściana murowana/ pustaki ceramiczne
	1.5cm	tynek cem-wap

inwestor: Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46, 26-606
pow. białobrzezski, woj. mazowieckie

tytuł: Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły w Pierzchni

adres: Działka o numerze geodezyjnym: 323
obręb Pierzchnia
Pierzchnia, 26-800 Stara Błotnica

jednostka projektowa

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE
ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Cezary Jaszczółt
Bł. PdOKK/123/2009

nazwa rysunku: RZUT PARTERU

branża: ARCHITEKTURA

skala: 1:100, 1:2, 1:50

nr rysunku: A.02

faza projektu: INWENTARYZACJA

data: 08.03.2023