


PRZEKRÓJ B1  
skala 1:75, 1:50



BI1	Posadzki na gruncie- ISTN.
2.0cm	deski drewniane
10.0cm	pustka powietrzna/ legary drewniane
30.0cm	piasek ubity warstwami
	grunt rodzimy
CI1	Strop międzypiętrowy - ISTN.
2.0cm	deski drewniane
10.0cm	pustka powietrzna/ legary drewniane
25.0cm	strop istniejący/ gęstożebrowy
1.5cm	tynek cem-wap kat
DI1	Dach
1.0cm	papa
2.5cm	deski drewniane
20.0cm	pustka powietrzna/ konstrukcja wieżby
20.0cm	strop gęstożebrowy
1.5cm	tynek cem-wap

SZI.1	Ściana zewn. ISTN.
1.5cm	tynek cementowo- wapienny
42.47cm	istn. ściana - cegła pełna
1.5cm	tynek weewn.cem-wap
SWI.1	Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN
1.5cm	tynek cem-wap
24.0-45.0cm	ściana murowana/ cegła - ISTN
1.5cm	tynek cem-wap
SWI.2	Ściana wewn.- działowa- ISTN
1.5cm	tynek cem-wap
12.0-15.0cm	ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1.5cm	tynek cem-wap

inwestor: Gmina Stara Błotnica  
Stara Błotnica 46, 26-606  
pow. białobrzeski, woj. mazowieckie  
tytuł: Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły w Pierzchni  
adres: Działka o numerze geodezyjnym: 323  
obręb Pierzchnia  
Pierzchnia, 26-800 Stara Błotnica

jednostka projektowa  
**QUARTUM**  
BIURO PROJEKTOWE  
ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze  
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl  
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci  
ARCHITEKTURA  
mgr inż. arch.  
Cezary Jaszczółt  
Bł. PdOKK/123/2009

nazwa rysunku: PRZEKRÓJ B1  
branża: ARCHITEKTURA  
skala: 1:75, 1:50  
nr rysunku: A.07  
faza projektu: INWENTARYZACJA  
data: 08.03.2023