


ELEWACJE


skala 1:100, 1:50



ELEWACJA POŁUDNIOWA

LEGENDA

- A** Tynk mineralny silikonowy; uziarnienie 1,5-2,0mm; faktura gładki kolor biały- KOLOR RAL 9003 LUB ZBLIZONY
szczegółowy dobór kolorystyki w ramach nadzoru autorskiego
- B** Tynk epoksydowy,drobnoziarnisty 1,0-1,5mm;
kolor piaskowy ciemny -ref. CERESIT Tibet 4 lub zbliżony-
szczegółowy dobór ramach nadzoru autorskiego
- C** Tynk dekoracyjny z dodatkiem miki na bazie kruszywa kwarcowego 0,8-1,2mm
kolor piaskowy ciemny -ref. AKRYLPLAST APM03 lub zbliżony-
szczegółowy dobór ramach nadzoru autorskiego
bonie 2x2xm białe, rozstaw dopasować do wymiaru stolarki
- D** Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana gr. 0,55m
kolor grafitowy lub zbliżony- szczegóły dobór ramach nadzoru autorskiego
- E** Rynny i rury spustowe- blacha ocynkowana powlekana
kolor grafitowy RAL 7024 lub zbliżony- szczegóły dobór ramach nadzoru autorskiego



ELEWACJA WSCHODNIA

inwestor: Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46, 26-606
pow. białobrzegi, woj. mazowieckie

tytuł: **Przebudowa budynku dawnej szkoły w Pierzchni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską**

adres: Działka o numerze geodezyjnym: 323
obręb 0016 Pierzchnia
Pierzchnia, 26-800 Stara Błotnica

jednostka projektowa

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Cezary Jaszczołt
Bł. PdOKK/123/2009

nazwa rysunku: **ELEWACJE**

branża: **ARCHITEKTURA**

skala: **1:100, 1:50**

nr rysunku: **A.02.8**

faza projektu: **PROJEKT TECHNICZNY**

data: **10.07.2023**