

*Remont drogi gminnej w m Siemiradz (działki nr 355/2 oraz nr 189)*

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

**KOSZTORYS OFERTOWY REMONTU DROGI GMINNEJ w m. SIEMIRADZ**  
(działki nr 355/2 oraz 189)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	D.01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,34		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 01.00.00</b>	—	—	—	—
—	45111200-0	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—	—	—
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję z przewozem gruntu w obrębie budowy.	m3	9		
3			- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu. Uzupełnienie korony	m3	9		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 02.00.00</b>	—	—	—	—
—	45231000-5	D.03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	—	—	—	—
—	—	D.03.01.02	<u>Przepusty pod korona drogi</u>	—	—	—	—
4			- wykonanie kompletnego przepustu o średnicy 30cm Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur - wykonanie ław fundamentowych żwirowych - wykonanie umocnień wlotu i wylotu przepustu	m	12		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 03.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233300-2	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
5			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 376		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
6			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	1 348		
7			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	1 348		
—	—	D.04.04.02	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
8			- warstwa podbudowy o gr. 13 cm	m2	1 314		
9			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	62		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 04.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233100-0	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
10			- warstwa ścieralna grub. 5 cm	m2	1 348		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 05.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
11			- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10cm	m2	170		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 06.00.00</b>	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY REMONTU DROGI GMINNEJ w m. SIEMIRADZ**  
(działki nr 355/2 oraz 189)

—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
12			- ustawienie słupków do znaków	szt.	3		
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A z grupy średnich	szt.	1		
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D z grupy średnich	szt.	2		
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych T z grupy średnich	szt.	3		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 07.00.00</b>	—	—	—	
<b>OGÓLEM</b>				—	—		
<b>PODATEK VAT [22%]</b>				—	—		
<b>OGÓLEM [BRUTTO]</b>				—	—		