

KOSZTORYS OFERTOWY

do projektu przebudowy drogi gminnej relacji: Granica gminy Radzanów - Rogolin -Stary Kadłub , gm. Stara Błotnica, odcinek km 0+729,47 - 1+184,69 L=455,22m

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.	Cena jedn. (zł)	Cena ofertowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze. CPV 45100000-8						
1	KNNR1 011101 D-01.01.01	Odtworzenie punktów, roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,46		
2	KNNR1 010102 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25cm	szt.	60,00		
3	KNNR1 010103 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm	szt.	40,00		
4	KNNR1 010104 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 36-45cm	szt.	10,00		
5	KNNR1 010105 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 46-55cm	szt.	4,00		
6	KNNR1 010106 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 56-65cm	szt.	2,00		
7	KNNR1 010107 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 66-75cm	szt.	2,00		
8	D-01.02.01 Kalkulacja własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 75-100cm	szt.	3,00		
9	D-01.02.01 Kalkulacja własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 100-200cm	szt.	1,00		
10	KNNR1 010204 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia – rzadkich 10-30% powierzchni	ha	0,30		
11	KNNR1 010417 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 76-100cm	szt.	5,00		
II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0						
12	KNNR6 020205 D-02.01.01	Wykopy związane z wykopaniem rowów przydrożnych, przy przepustach pod zjazdami, pogłębianiem rowów istniejących z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km	m ³	342,42		
13	KNNR1 020205 D-02.01.01	Wykopy związane z wykonaniem przepustów D=600mm (szt. 1) pod projektowaną drogą wraz z wywiezieniem do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	15,75		
III. Podbudowa. CPV 45233220-7						
14	KNNR6 010301 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2157,74		
15	KNNR6 01130200 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.18cm	m ²	2157,74		

16	KNNR6 100504 100507 D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	2157,74		
IV. Nawierzchnia. CPV 45233220-7						
17	KNNR6 3080104 D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm	m ²	2103,12		
18	KNNR6 100507 D-04.03.01	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,1- 0,3kg/m ²	m ²	2103,12		
19	KNNR6 3080303 D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm	m ²	2048,49		
V. Pobocza i zjazdy. CPV 45233220-7						
20	KNNR6 130101 D-04.01.01 D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie poboczny i zjazdów gruntowych	m ²	742,83		
21	KNNR6 011205 D-06.03.01	Wykonanie nawierzchni poboczny i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm	m ²	742,83		
VI. Odwodnienie. CPV 45232452-5						
22	KNNR6 060508 D-03.01.03a	Wykonanie przepustów D=60cm z rur HDPE, pod proj. drogą i w ciągu istn. rowu drogi gminnej (szt. 1)	m	7,00		
23	KNNR6 06050100 D-03.01.03a	Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy HDPE D=60cm	m ³	1,52		
24	KNNR6 06050501 D-03.01.01	Ścianki czołowe dla rur D=60cm	szt.	2,00		
25	KNNR6 06050600 D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE Ø40cm	m	6,00		
26	KNNR6 06050100 D-03.01.03a	Ława fundamentowa żwirowa pod przepusty rurowe Ø400mm pod zjazdami i przedłużane przepusty Ø400mm z rur betonowych	m ³	0,54		
27	KNNR6 06050301 D-03.01.01	Ścianki czołowe dla rur D=400mm	szt.	2,00		
Słownie:					RAZEM	
.....						
.....						