

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ w m. NOWY KIEŁBÓW

| Lp. | Kod podstawy opisu robót | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena ZŁOTYCH | Wartość ZŁOTYCH |
|-----|--------------------------|--------------------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------------|
| | | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| — | 4510000-8 | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | — | — | — | — |
| — | 45111200-0 | D.01.01.01. | <u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u> | — | — | — | — |
| 1 | | | - odtworzenie przebiegu trasy drogi | km | 0,39 | | |
| — | — | D.01.02.04. | <u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u> | — | — | — | — |
| 2 | | | - rozbiórka nawierzchni z destruktu grubości do 10cm z wywozem materiału otrzymanego z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 30 | | |
| — | — | — | RAZEM DZIAŁ 01.00.00 | — | — | — | — |
| — | 45233300-2 | D.04.00.00 | PODBUDOWY | — | — | — | — |
| — | — | D.04.01.01. | <u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u> | — | — | — | — |
| 3 | | | - wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. | m2 | 43 | | |
| 4 | | | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 43 | | |
| — | — | D.04.03.01 | <u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u> | — | — | — | — |
| 5 | | | - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych | m2 | 2 363 | | |
| 6 | | | - skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 2 363 | | |
| — | — | D.04.04.02. | <u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u> | — | — | — | — |
| 7 | | | - warstwa podbudowy o gr. 20 cm wlot do drogi gminnej | m2 | 43 | | |
| — | — | — | RAZEM DZIAŁ 04.00.00 | — | — | — | — |
| — | 45233100-0 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | — | — | — | — |
| — | — | D.05.03.05 | <u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u> | — | — | — | — |
| 8 | | | - warstwa ścierna grub. 3cm | m2 | 1 181 | | |
| 9 | | | - warstwa wiążąca grub. 4cm wlot do drogi gminnej | m2 | 42 | | |
| 10 | | | - wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszanką mineralno – bitumiczną grubości minimum 3cm | Mg | 135 | | |
| — | — | — | RAZEM DZIAŁ 05.00.00 | — | — | — | — |
| — | 45233000-9 | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | — | — | — | — |
| — | — | D.06.03.01 | <u>Pobocza gruntowe</u> | — | — | — | — |
| 11 | | | - pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm | m2 | 390 | | |
| — | — | — | RAZEM DZIAŁ 06.00.00 | — | — | — | — |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--|------|---|---|---|
| — | 45233000-9 | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | — | — | — | — |
| — | — | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | — | — | — | — |
| 12 | | | - ustawienie słupków do znaków | szt. | 3 | | |
| 13 | | | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich | szt. | 1 | | |
| 14 | | | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1 z grupy średnich | szt. | 2 | | |
| — | — | — | RAZEM DZIAŁ 07.00.00 | — | — | — | |
| OGÓLEM | | | | — | — | | |
| PODATEK VAT [23%] | | | | — | — | | |
| OGÓLEM [BRUTTO] | | | | — | — | | |