

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Siekluki.  
ADRES INWESTYCJI : Stare Siekluki dz. nr ewid. 496/2.  
INWESTOR : GMINA STARA BŁOTNICA  
ADRES INWESTORA : 26-806 Stara Błotnica,  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 303.0*0.001	km km	0.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.303</b>
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem na odkład do 2 km. 303.00*(1.5+0.08+0.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	524.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>524.190</b>
3	KNR 2-31 d.1 0803-03 analogia	Mechaniczne przycinanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm z odwiezieniem ścinki na odkład. 540.0+303	m m	843.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>843.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm pod ławę betonową z oporem z odwiezieniem na odkład do 2 km.. (540.0+303)*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.600</b>
5	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem i rozebraniem nawierzchni, z odwiezieniem na odkład do 2 km. 8*6.0	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne D-02.00.00</b>			
6	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod obrzeża i krawężniki wtopione o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 303.0	m m	303.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.000</b>
7	KNR 2-31 d.2 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II 303.0	m m	303.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.000</b>
<b>3</b>		<b>Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00</b>			
8	KNR 2-31 d.3 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, na długości budowanego chodnika z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 303.0	m m	303.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.000</b>
9	KNR 2-31 d.3 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 0.4*0.1*8.0*10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
10	KNR 2-31 d.3 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm 10*2	ścian k. ścian k.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 2-31 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 30 cm z wykonaniem zasypki z pospółki. 6.0*10	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
12	KNR 2-31 d.3 0606-03	Ścieki podchodnikowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z umocnieniem skarpy przy wylocie ścieku. 1.7*2	m m	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
<b>4</b>		<b>Podbudowy D-04.00.00</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 6 d.4 0106-06	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm wykonane z piasku grubego lub pospółki. 303.0*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	454.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.500</b>
14	KNNR 6 d.4 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm pod chodnik i zjazdy. 303.0*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	454.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.500</b>
15	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu na zjazdach. Krotność = 5 (4.0*1.5+1.0*1.0/2*2)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>5</b>		<b>Nawierzchnie D-05.00.00</b>			
16	NNRNKB d.5 231 0511-02	Układanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny zasypane piaskiem. 70.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
17	NNRNKB d.5 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 303.0*1.5-70.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	384.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>384.500</b>
18	KNR 2-31 d.5 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamienno na zjazdach pomiędzy chodnikiem a bramą- grubość po zagęszczeniu 10 cm 4.0*3.0*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>6</b>		<b>Elementy ulic D-08.00.00</b>			
19	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 303.0-10.0*4.0	m m	263.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>263.000</b>
20	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 303.0*(0.25*0.15+0.1*0.2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.423</b>
21	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 303.0	m m	303.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.000</b>
22	KNR 2-31 d.6 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15. 10.0*4.0	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
23	KNR 2-31 d.6 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, uzupełnienie przy krawężniku. (540.0+303.0)*0.1*0.05*2.5	t t	10.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.538</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	km	0.303		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	524.190		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0803-03 analogia</b>	Mechaniczne przycinanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm z odwiezieniem ścinki na odkład.	m	843.000		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0802-07</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm pod ławę betonową z oporem z odwiezieniem na odkład do 2 km..	m <sup>2</sup>	168.600		
5 d.1	<b>KNR 2-31 0816-01</b>	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem i rozebraniem nawierzchni, z odwiezieniem na odkład do 2 km.	m	48.000		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne D-02.00.00</b>				
6 d.2	<b>KNR 2-31 0401-01</b>	Rowki pod obrzeża i krawężniki wtopione o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	303.000		
7 d.2	<b>KNR 2-31 0401-05</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	303.000		
<b>3</b>		<b>Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00</b>				
8 d.3	<b>KNR 2-31 1403-06</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, na długości budowanego chodnika z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.	m	303.000		
9 d.3	<b>KNR 2-31 0605-01</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	3.200		
10 d.3	<b>KNR 2-31 0605-03</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.	20.000		
11 d.3	<b>KNR 2-31 0605-06</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 30 cm z wykonaniem zasypki z pospółki.	m	60.000		
12 d.3	<b>KNR 2-31 0606-03</b>	Ścieki podchodnikowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z umocnieniem skarpy przy wylocie ścieku.	m	3.400		
<b>4</b>		<b>Podbudowy D-04.00.00</b>				
13 d.4	<b>KNNR 6 0106-06</b>	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm wykonane z piasku grubego lub pospółki.	m <sup>2</sup>	454.500		
14 d.4	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm pod chodnik i zjazdy.	m <sup>2</sup>	454.500		
15 d.4	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu na zjazdach. Krotność = 5	m <sup>2</sup>	70.000		
<b>5</b>		<b>Nawierzchnie D-05.00.00</b>				
16 d.5	<b>NNRNKB 231 0511-02</b>	Układanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny zasypane piaskiem.	m <sup>2</sup>	70.000		
17 d.5	<b>NNRNKB 231 0511-02</b>	Układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	384.500		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.5	<b>KNR 2-31</b> <b>0204-03</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na zjazdach pomiędzy chodnikiem a bramą- grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	120.000		
<b>6</b>	<b>Elementy ulic D-08.00.00</b>					
19 d.6	<b>KNR 2-31</b> <b>0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	263.000		
20 d.6	<b>KNR 2-31</b> <b>0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	17.423		
21 d.6	<b>KNR 2-31</b> <b>0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	303.000		
22 d.6	<b>KNR 2-31</b> <b>0403-05</b>	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15.	m	40.000		
23 d.6	<b>KNR 2-31</b> <b>1106-01</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, uzupełnienie przy krawężniku.	t	10.538		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze D-01.00.00							
2	Roboty ziemne D- 02.00.00							
3	Odwodnienie korpusu drogowego D- 03.00.00							
4	Podbudowy D- 04.00.00							
5	Nawierzchnie D- 05.00.00							
6	Elementy ulic D- 08.00.00							
	<b>RAZEM netto</b>							
	<b>VAT</b>							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie: