
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych w Starym Goździe.
ADRES INWESTYCJI : Stary Gózd, dz. nr ewid.358.
INWESTOR : GMINA STARA BŁOTNICA
ADRES INWESTORA : 26-806 Stara Błotnica,
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. {{(11.4*18.6)+(23.5*9))*0.0001 | ha ha | 0.042 | |
| | | | | RAZEM | 0.042 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. (18.5+10.2+46.0)*0.5 | m ² m ² | 37.350 | |
| | | | | RAZEM | 37.350 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0125-03 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 7.3*16.0+11.4*18.6 | m ² m ² | 328.840 | |
| | | | | RAZEM | 328.840 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0125-07 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 7.3*16.0+11.4*18.6 | m ² m ² | 328.840 | |
| | | | | RAZEM | 328.840 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0110-02 | Odwiezienie humusu na odległość do 2 km z mechanicznym załadowaniem i rozładowaniem. 328.84*0.3 | m ³ m ³ | 98.652 | |
| | | | | RAZEM | 98.652 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0601-05 analogia | Wykonanie drenażu; ustawienie studni drenarskich fi 315 z osdanikiem, z dennicą i pokrywą z wpustem deszczowym w ilości 5 szt.; ułożenie rur drenarskich fi 50 w obsypce filtracyjnej w ilości 15 szt. dł. łącznej 67,5 m o głębokości ułożenia do 100 cm 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Powierzchnia bezpieczna - roboty związane z wykonaniem | | | |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0104-01 | Wykonanie i ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i pod opaską - grubość warstwy po zag. 10 cm 328.84 | m ² m ² | 328.840 | |
| | | | | RAZEM | 328.840 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wykonaniem ławy z oporem. 18.0+10.2+46.0+6.7+16.0 | m m | 96.900 | |
| | | | | RAZEM | 96.900 |
| 9 d.2 | KNR 9-11 0201-02 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 320.0 | m ² m ² | 320.000 | |
| | | | | RAZEM | 320.000 |
| 10 d.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 gr. 12 cm 6.7*16.0+10.2*18.0 | m ² m ² | 290.800 | |
| | | | | RAZEM | 290.800 |
| 11 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 5 cm 290.8 | m ² m ² | 290.800 | |
| | | | | RAZEM | 290.800 |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod opaskę. 0.5*(18.0+10.2+46.0) | m ² m ² | 37.100 | |
| | | | | RAZEM | 37.100 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 13 | KNR 2-31 d.2 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska). 37.0 | m ² m ² | 37.000 | 37.000 |
| | | | | RAZEM | 37.000 |
| 14 | KNR 2-23 d.2 0112-03 analogia | Wykonanie warstwy stabilizującej poliuretanowej z SBR, grubość warstwy 45-50 mm wraz z ułożeniem nawierzchni użytkowej poliuretanowej EPDM gr. 10-15 mm, kolor ceglany. 290.0 | m ² m ² | 290.000 | 290.000 |
| | | | | RAZEM | 290.000 |
| 3 | | Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż | | | |
| 15 | KNR 2-23 d.3 0305-03 analogia | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - zestaw małpi gaj ze zjeżdżalnią premium + z płaszczyzną z siatki liniowej, z trapez ze skałkami i drabinkami ; - karuzela bąk ; - huśtawka wahadłowa podwójna bez oparc ; - bujawka na sprężynie clasc ; - huśtawaka ważka równoważna . 1 | kpl kpl | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR 2-23 d.3 0310-02 analogia | Ustawienie ławek z zamocowaniem w fundamencie. 3 | szt. szt. | 3.000 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 17 | KNR 2-23 d.3 0310-02 analogia | Ustawienie koszy na odpadki z zamocowaniem w fundamencie. 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 18 | KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia | Ustawienie tablicy z regulaminem 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | Tereny zielone - roboty wykończeniowe | | | |
| 19 | KNR 2-01 d.4 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony.. 0.8*5.0+8.0*7.4+0.5*16.0 | m ² m ² | 71.200 | 71.200 |
| | | | | RAZEM | 71.200 |
| 20 | KNR 2-01 d.4 0510-01 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 2 cm jw. 71.2 | m ² m ² | 71.200 | 71.200 |
| | | | | RAZEM | 71.200 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|--|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0.042 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. | m ² | 37.350 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0125-03 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami | m ² | 328.840 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0125-07 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 | m ² | 328.840 | | |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0110-02 | Odwiezienie humusu na odległość do 2 km z mechanicznym załadowaniem i rozładowaniem. | m ³ | 98.652 | | |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0601-05 analogia | Wykonanie drenażu; ustawienie studni drenarskich fi 315 z osadnikiem, z dennicą i pokrywą z wpustem deszczowym w ilości 5 szt.; ułożenie rur drenarskich fi 50 w obsypce filtracyjnej w ilości 15 szt. dł. łącznej 67,5 m o głębokości ułożenia do 100 cm | kpl | 1.000 | | |
| 2 | | Powierzchnia bezpieczna - roboty związane z wykonaniem | | | | |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0104-01 | Wykonanie i ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i pod opaską - grubość warstwy po zag. 10 cm | m ² | 328.840 | | |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wykonaniem ławy z oporem. | m | 96.900 | | |
| 9 d.2 | KNR 9-11 0201-02 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym | m ² | 320.000 | | |
| 10 d.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 gr. 12 cm | m ² | 290.800 | | |
| 11 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 5 cm | m ² | 290.800 | | |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod opaskę. | m ² | 37.100 | | |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska). | m ² | 37.000 | | |
| 14 d.2 | KNR 2-23 0112-03 analogia | Wykonanie warstwy stabilizującej poliuretanowej z SBR, grubość warstwy 45-50 mm wraz z ułożeniem nawierzchni użytkowej poliuretanowej EPDM gr. 10-15 mm, kolor ceglany. | m ² | 290.000 | | |
| 3 | | Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż | | | | |
| 15 d.3 | KNR 2-23 0305-03 analogia | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - zestaw małej gaj ze zjeżdżalnią premium + z płaszczyzną z siatki liniowej, z trapezami ze skałkami i drabinkami ; - karuzela bąk ; - huśtawka wahadłowa podwójna bez oparcia ; - bujawka na sprężynie clask ; - huśtawka ważka równoważna . | kpl | 1.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|--|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 d.3 | KNR 2-23 0310-02 analogia | Ustawienie ławek z zamocowaniem w fundamencie. | szt. | 3.000 | | |
| 17 d.3 | KNR 2-23 0310-02 analogia | Ustawienie koszy na odpadki z zamocowaniem w fundamencie. | szt. | 2.000 | | |
| 18 d.3 | KNR 2-23 0310-03 analogia | Ustawienie tablicy z regulaminem | szt. | 1.000 | | |
| 4 | Tereny zielone - roboty wykończeniowe | | | | | |
| 19 d.4 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony.. | m ² | 71.200 | | |
| 20 d.4 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 2 cm jw. | m ² | 71.200 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robociz- na | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uprosz- czone | RAZEM |
|-----|--|----------------|-----------|--------|----|---|------------------|-------|
| 1 | Roboty przygotowaw- cze | | | | | | | |
| 2 | Powierzchnia bez- pieczna - roboty zwią- zane z wykonaniem | | | | | | | |
| 3 | Wyposażenie placu zabaw - zakup i mon- taż | | | | | | | |
| 4 | Tereny zielone - robo- ty wykończeniowe | | | | | | | |
| | RAZEM netto | | | | | | | |
| | VAT | | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | | |

Słownie: