

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.  
ADRES INWESTYCJI : Stara Błotnica, dz. nr ewid.134/4.  
INWESTOR : GMINA STARA BŁOTNICA  
ADRES INWESTORA : 26-806 Stara Błotnica,  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
d.1	0112-02	koryta pod nawierzchnie placów postojowych.			
	D-				
	01.01.01	20.00*18.00*0.0001	ha	0.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.036</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie (przycięcie) nawierzchni z mieszanek	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm ( w miejscu obrzeża )	m <sup>2</sup>	4.000	
		20.0*0.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>Powierzchnia bezpieczna - roboty związane z wykonaniem</b>			
3	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża trawnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-	m		
d.2	0401-01	cie kat.I-II	m	76.000	
		20.0*2+18.0*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-	m		
d.2	0407-05	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z	m	76.000	
		wykonaniem ławy z oporem.			
		20.0*2+18.0*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
5	KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-03	20.0*18.0	m <sup>2</sup>	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
6	KNNR 6	Skropienie nawierzchni (gruntowanie) preparatem do gruntowa-	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	nia.	m <sup>2</sup>	360.000	
		20.0*18.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
7	KNR 2-23	Wykonanie warstwy stabilizującej poliuretanowej z SBR, gru-	m <sup>2</sup>		
d.2	0112-03	bość warstwy 45-50 mm wraz z ułożeniem nawierzchni użytko-	m <sup>2</sup>	360.000	
	analogia	wej poliuretanowej EPDM gr. 10-15 mm, kolor ceglany.			
		20.0*18.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż</b>			
8	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ-	kpl		
d.3	0305-03	centa wraz z wykonaniem fundamentów.	kpl	1.000	
	analogia	- zestaw małpi gaj ze zjeżdżalnią premium + z płaszczyzną z			
		siatki liniowej, z trapez ze skałkami i drabinkami;			
		- karuzela bąk;			
		- huśtawka wahadłowa podwójna bez oparc;			
		- bujawka na sprężynie clasc;			
		- huśtawaka ważka równoważna.			
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-23	Ustawienie ławek z zamocowaniem w fundamencie.	szt.		
d.3	0310-02	3	szt.	3.000	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 2-23	Ustawienie koszy na odpadki z zamocowaniem w fundamencie.	szt.		
d.3	0310-02	2	szt.	2.000	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 2-23	Ustawienie tablicy z regulaminem	szt.		
d.3	0310-03	1	szt.	1.000	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż</b>			
12 d.4	KNR 2-01 0312-09 D- 02.00.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II), fundamenty pod słupki ogrodzeniowe z odwiezieniem urobku taczkami do 30 m.	dół.		
		43	dół.	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
13 d.4	KNR 2-23 0401-01 analogia	Wykonanie kompletnego ogrodzenia placu zabaw wraz z montażem w gruncie, składającego się z przęseł o długości 2,0m i wysokości 1,0m wg rys. z projektu technicznego. 20.0*2+18.0*2	m		
			m	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
14 d.4	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 100x100cm w środku przęsa ogrodzenia z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montażem w gruncie. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>			
15 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren szerokości 1 m przy ogrodzeniu.. 76.0*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
16 d.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 2 cm jw. 76.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0112-02 D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0.036		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0803-03</b>	Mechaniczne rozebranie (przycięcie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm ( w miejscu obrzeża )	m <sup>2</sup>	4.000		
<b>2</b>		<b>Powierzchnia bezpieczna - roboty związane z wykonaniem</b>				
3 d.2	<b>KNR 2-31 0401-01</b>	Rowki pod obrzeża trawnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	76.000		
4 d.2	<b>KNR 2-31 0407-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wykonaniem ławy z oporem.	m	76.000		
5 d.2	<b>KNNR 6 1005-03</b>	Oczyszczenie ręczne nawierzchni bitumicznych	m <sup>2</sup>	360.000		
6 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie nawierzchni (gruntowanie) preparatem do gruntowania.	m <sup>2</sup>	360.000		
7 d.2	<b>KNR 2-23 0112-03 analogia</b>	Wykonanie warstwy stabilizującej poliuretanowej z SBR, grubość warstwy 45-50 mm wraz z ułożeniem nawierzchni użytkowej poliuretanowej EPDM gr. 10-15 mm, kolor cegłany.	m <sup>2</sup>	360.000		
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż</b>				
8 d.3	<b>KNR 2-23 0305-03 analogia</b>	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - zestaw małej gaj ze zjeżdżalnią premium + z płaszczyzną z siatki liniowej, z trapez z skałkami i drabinkami; - karuzela bąk; - huśtawka wahadłowa podwójna bez oparcia; - bujawka na sprężynie clasc; - huśtawka ważka równoważna.	kpl	1.000		
9 d.3	<b>KNR 2-23 0310-02 analogia</b>	Ustawienie ławek z zamocowaniem w fundamencie.	szt.	3.000		
10 d.3	<b>KNR 2-23 0310-02 analogia</b>	Ustawienie koszy na odpadki z zamocowaniem w fundamencie.	szt.	2.000		
11 d.3	<b>KNR 2-23 0310-03 analogia</b>	Ustawienie tablicy z regulaminem	szt.	1.000		
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie placu zabaw - zakup i montaż</b>				
12 d.4	<b>KNR 2-01 0312-09 D-02.00.00</b>	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II), fundamenty pod słupki ogrodzeniowe z odwiezieniem urobku taczkami do 30 m.	dół.	43.000		
13 d.4	<b>KNR 2-23 0401-01 analogia</b>	Wykonanie kompletnego ogrodzenia placu zabaw wraz z montażem w gruncie, składającego się z przęseł o długości 2,0m i wysokości 1,0m wg rys. z projektu technicznego.	m	76.000		
14 d.4	<b>KNR 2-23 0402-03 analogia</b>	Furtka o wym. 100x100cm w środku przęsa ogrodzenia z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montażem w gruncie.	szt.	1.000		
<b>5</b>		<b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15 d.5	<b>KNR 2-01</b> <b>0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren szerokości 1 m przy ogrodzeniu..	m <sup>2</sup>	76.000		
16 d.5	<b>KNR 2-01</b> <b>0510-01</b>	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 2 cm jw.	m <sup>2</sup>	76.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Powierzchnia bez- pieczna - roboty zwią- zane z wykonaniem							
3	Wyposażenie placu zabaw - zakup i mon- taż							
4	Ogrodzenie placu za- baw - zakup i montaż							
5	Tereny zielone - robo- ty wykończeniowe							
	<b>RAZEM netto</b>							
	<b>VAT</b>							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie: