

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8; D-01.00.00.				
d.1	KNNR 1 0112-02 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.219		
d.1	KNR 2-01 0126-01 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek, odwiezienie urobku na odkład do 1 km.	m ²	1972.025		
d.1	KNNR 6 0805-06 D-01.03.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, odwiezienie materiałów z rozbiórki na odkład do 1 km.	m ²	234.440		
d.1	KNNR 6 0802-06 D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odkład do 1 km.	m ²	264.810		
d.1	KNNR 6 0802-04 D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie, z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odkład do 1 km (boisko).	m ²	440.000		
d.1	KNNR 6 0801-02 D-01.03.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie, z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odkład do 1 km.	m ²	440.000		
d.1	KNNR 6 0806-07 D-01.03.02	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, odwiezienie materiałów z rozbiórki na odkład do 1 km.	m	252.300		
2		Roboty ziemne CPV 45100000-8; D-02.00.00				
d.2	KNR 2-01 0312-09 D-02.01.01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II), fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i słupki piłkochwytyw z odwiezieniem urobku taczkami do 30 m.	dół.	87.000		
d.2	KNR 2-01 0312-10 D-02.01.01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) wykopy pod fundamenty masztów oświetleniowych z odwiezieniem urobku na odkład taczkami do 30m.	dół.	6.000		
d.2	KNR 2-01 0317-0101 D-02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod krawężniki w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopata i odwiezieniem taczkami do 30m.	m ³	9.520		
3		Podbudowy CPV 45233000-9; D-04.00.00				
d.3	KNNR 6 0101-01 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod chodniki i ciągi piesze.	m ²	504.595		
d.3	KNNR 6 0101-02 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości i długości boiska wraz z opaską pod ogrodzeniem.	m ²	1953.000		
d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2458.000		
d.3	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm - chodniki i ciągi piesze.	m ²	505.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyce-ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Boisko jednofunkcyjne CPV 45212221-1				
15 d.4	KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. na ławie z oporem z bet. C12/15 (B15) - płyta boiska.	m	184.000		
16 d.4	KNR 2-31 0104-07 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej powierzchni boiska - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	1860.000		
17 d.4	KNR 2-23 0110-01 D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna tłuczeń kamienny 31,5/63 o gr. 10 cm; płyta boiska wraz z wybiegami.	m ²	1860.000		
18 d.4	KNR 2-23 0110-03 D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw łamanych - górna warstwa klinująca z kruszywa frakcji 0/31,5 o gr. 5 cm; płyta boiska jw.	m ²	1860.000		
19 d.4	KNR 2-31 0107-01 D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy miałem kamiennym frakcji 0/4 gr. 4 cm z zagęszczeniem mechanicznym; boisko jw. .	m ³	74.400		
20 d.4	KNR 2-23 0106-07 analogia 2/D.05	Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej wysokości 5 cm z wklejeniem linii, z wykonaniem elastycznej warstwy podkładowej z granulatu gumowego i powietrznie suchego piasku kwarcowego, grubość warstwy 3, 5cm. Płyta boiska z wybiegami.	m ²	1860.000		
5		Ogrodzenie - piłkochwył CPV - 45342000-6				
21 d.5	KNR 2-23 0401-01 analogia 4/ZT.02	Ogrodzenie płyty boiska z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV wysokości 4,0m na słupkach z rur stalowych fi 60mm o rozstawie 2.5 m obsadzone w fundamencie z betonu B20 wg rys. nr 5.	m	186.000		
22 d.5	KNR 2-23 0401-01 analogia 4/ZT.02	Piłkochwyty zabramkowe z siatki polipropylenowej PP, oczko 10x10cm wysokości 6, 0m na słupkach stalowych fi 80mm osadzonych w fundamencie betonowym z B20 wg rys. nr 6.	m	32.000		
23 d.5	KNR 2-23 0402-03 analogia 4/ZT.02	Furtka o wym. 115x200 cm w środku przesłta ogrodzenia z klamką i zamkiem na klucz.	szt.	3.000		
24 d.5	KNR 2-23 0402-02 4/ZT.02	Brama o wym. 235x250 cm w ogrodzeniu z zamkiem i rygłem.	szt.	1.000		
25 d.5	KNNR 6 0404-01 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową przy ogrodzeniu.	m	188.000		
26 d.5	KNR 2-31 0105-01 D-04.02.03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod płytki chodnikowe ułożone pod elementami ogrodzenia.	m ²	93.000		
27 d.5	KNR 2-23 0503-05 D-08.02.01	Ułożenie płytek chodnikowych 50x50x7 cm pod siatką ogrodzenia na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową jw.	m ²	93.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.5	KNR 2-23 0310-07 analogia 4/ZT.02	Ustawienie w tulejach bramek do piłki nożnej 5,0x2,0m, profil owalny aluminiowy z siatką.	szt.	2.000		
6		Chodniki i ciągi pieszce CPV 45100000-8; D-08.00.00				
29 d.6	KNNR 6 0404-01 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ciągi pieszce.	m	230.350		
30 d.6	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	26.500		
31 d.6	KNNR 6 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	34.000		
32 d.6	KNNR 6 0502-02 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara.	m ²	56.250		
33 d.6	KNNR 6 0502-02 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa.	m ²	448.350		
34 d.6	KNNR 6 1305-01 D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	szt.	3.000		
35 d.6	KNR 5-01 0503-01	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-1 (telekomunikacyjnych) zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną.	stud.	1.000		
7		Tereny zielone CPV 45400000-1; D-09.00.00				
36 d.7	KNR 2-01 0505-01 D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III pas gruntowy wokół boiska o szerokości 1,0m	m ²	184.000		
37 d.7	KNR 2-01 0510-01 D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 2 cm - pozostałe tereny zielone (pas zieleni pomiędzy drogą a chodnikiem oraz przy wejściu do szkoły)	m ²	68.000		
38 d.7	KNR 2-23 0310-02 analogia 4/ZT.03	Ustawienie ławek z zamocowaniem w fundamencie.	szt.	10.000		
39 d.7	KNR 2-23 0310-02 analogia 4/ZT.03	Ustawienie koszy na odpadki z zamocowaniem w fundamencie.	szt.	10.000		
40 d.7	KNNR 6 0701-04 4/ZT.03	Poręcz ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m (przy wyjściu ewakuacyjnym, strona północna).	m	5.000		
8		Oświetlenie CPV-45316100-6				
41 d.8	KNR 2-01 0317-0101 D-02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod kabel energetyczny w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopata; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m.	m ³	58.800		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
42 d.8	KNR 5-09 0801-01 3/E.01	Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 300 mm ² , przełożenie kabla energetycznego . 1 kabl.równoleg. Z zasypaniem wykopu.	m	168.000		
43 d.8	KSNR 5 0102-07 3/E.01	Montaż panela zasilającego	kpl.	1.000		
44 d.8	KSNR 5 0102-02 3/E.01	Montaż panela oświetleniowego	kpl.	1.000		
45 d.8	KNNR 5 0701-02 D-02.01.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	65.800		
46 d.8	KNNR 5 0702-02 D-02.01.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III jw.	m ³	65.800		
47 d.8	KNNR 5 0707-03 3/E.01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, na warstwie piasku.	m	196.100		
48 d.8	KNNR 5 0606-01 3/E.01	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II	szt.	4.000		
49 d.8	KNNR 5 1301-02 3/E.01	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4.000		
50 d.8	KNNR 5 1001-02 3/E.02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu MABO 09 z wykonaniem fundamentów prefabrykowanych typu F-150V/40 w gotowych wykopach..	szt.	6.000		
51 d.8	KNNR 5 1004-01 3/E.02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (projektory typu MVP06 z lampą metalohalogenową 250W).	szt.	8.000		
52 d.8	KNNR 5 1304-05 3/E.02	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1.000		
53 d.8	KNNR 5 1304-06 3/E.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materia- ły	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8; D-01.00.00.							
2	Roboty ziemne CPV 45100000-8; D-02.00.00							
3	Podbudowy CPV 45233000-9; D-04.00.00							
4	Boisko jednofunkcyjne CPV 45212221-1							
5	Ogrodzenie - piłkoczwyt CPV - 45342000-6							
6	Chodniki i ciągi piesze CPV 45100000-8; D-08.00.00							
7	Tereny zielone CPV 45400000-1; D-09.00.00							
8	Oświetlenie CPV- 45316100-6							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: