

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ relacji STARE ŻDŹARY - GRODZISKO

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,68		
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew	—	—	—	—
2			- karczowanie krzaków, drzew i podsycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu (od km 0+580 do km 0+650 strona prawa)	ha	0,02		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	3 230		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	6 312		
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	6 312		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	3 230		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
7			- warstwa ścieralna grub. 3cm	m2	3 162		
8			- warstwa wiążąca grub. 4cm	m2	3 150		
—	—	D.05.03.11/1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	—	—	—	—
9			- frezowanie istniejącej nawierzchni na grub. do 3cm przy wjeździe na most	m2	4 796		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—	—	—
10			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	993		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ relacji STARE ŻDŹARY - GRODZISKO

—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
11			- ustawienie słupków do znaków	szt.	9		
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy średnich (A-7), folia odblaskowa II typu	szt.	1		
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-1, A-2, 12a, A-30), folia odblaskowa I typu	szt.	7		
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (B-33, B-34) - 40km/h), folia odblaskowa I typu	szt.	4		
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (D-1) folia odblaskowa I typu	szt.	2		
16			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm	szt.	2		
17			- zamocowanie tabliczek z treścią "koniec drogi twardej", folia odblaskowa I typu	szt.	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
18			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 5)	m2	50		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	—
OGÓŁEM				—			
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓŁEM [BRUTTO]				—	—		