

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**„Ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy”**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy</b>						
<b>1 Ogrodzenie placu</b>						
1	KNR 2-01 d.1 0307-02 SST.III.5.1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	30.66		
2	KNR 2-01 d.1 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	30.66		
3	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	26.54		
4	KNR 2-02 d.1 1802-04	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowanej 50*200*4mm wys.2,05 m na słupkach stal.60*40*2mm o rozst.2,5 m obsadz.w gniazdach cokołów	m	484		
5	KNR 2-23 d.1 0401-02 + KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie z siatki zgrzewanej o wysokości 6,0m na słupkach stalowych IPE 100 o rozstawie 2,5m obsadzonych w gniazdach cokołów do wys. 200cm kratą 50*200*5 powyżej 50*200*4mm	m	30		
6	KNR 2-23 d.1 0402-02	Brama o wym. 500x200 cm z siatki zgrzewanej dwuskrzydłowa	szt.	2		
7	KNR 2-23 d.1 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm z siatki zgrzewanej	szt.	4		
<b>2 Wyposażenie boiska</b>						
8	KNR 2-01 d.2 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>	1.02		
9	KNR 2-01 d.2 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	1.02		
10	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z bet. B-20 - beton układany ręcznie	m <sup>3</sup>	1.41		
11	KNR 2-23 d.2 0309-03	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do piłki nożnej	szt.	8		
12	KNR 2-23 d.2 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.	2		
13	KNR 2-23 d.2 0309-07	Dostarczenie deklin zaslepiających otwory po demontażu bramek i słupków	szt.	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

**Słownie:** \_\_\_\_\_