

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY DROGI GMINNEJ w m. STARY KADŁUB

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,39		
—	—	D.01.02.02	<u>Zdjęcie warstwy humusu</u>	—	—	—	—
2			- zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej z odwozem poza teren budowy.	m3	692		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—	—	—
3			- wykonanie koryta pod konstrukcję z przewozem gruntu w obrębie budowy.	m3	57		
4			- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu. Uzupełnienie korony	m3	57		
5			- wykonanie nasypu z gruntu z dokopu. Uzupełnienie korony	m3	548		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	—	—	—	—
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
6			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	2 178		
—	—	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca i odcinająca</u>	—	—	—	—
7			- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 20cm	m2	2 178		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
8			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	3 593		
9			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	3 593		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
10			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	1 945		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
11			- warstwa ścieralna grub. 4 cm	m2	1 773		
12			- warstwa wiążąca grub. 4 cm	m2	1 820		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
13			- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10cm	m2	584		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY DROGI GMINNEJ w m. STARY KADŁUB

—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
14			- ustawienie słupków do znaków	szt.	3		
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A z grupy małych	szt.	2		
16			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A z grupy średnich	szt.	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM				—	—		
PODATEK VAT [22%]				—	—		
OGÓŁEM [BRUTTO]				—	—		