



Zamawiający :

**Gmina Stara Błotnica**  
**26 – 806 Stara Błotnica**

Stadium:

**STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**

Zamierzenie budowlane :

**UTWARDZENIE TERENU**  
**PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM**  
**W MIEJSCOWOŚCI STARE SIEKLUKI**

Kategoria obiektu :

**XXV (drogi)**

Specjalność:

**Drogowa**

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

## SPIS TREŚCI

### **OPIS TECHNICZNY**

1. Przedmiot opracowania
2. Charakterystyka istniejącej organizacji ruchu
3. Charakterystyka terenu
4. Charakterystyka ruchu
5. Planowana organizacja ruchu
6. Zestawienie elementów projektowanego oznakowania
7. Termin i sposób wprowadzenia organizacji ruchu.

### **CZEŚĆ RYSUNKOWA**

- |           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Rys. nr 1 | Plan orientacyjny           |
| Rys. nr 2 | Plan sytuacyjny oznakowania |

## **1. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem inwestycji jest oznakowanie utwardzonego terenu przed cmentarzem parafialnym w miejscowości Stare Siekluki. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stara Błotnica.

## **2. Charakterystyka istniejącej organizacji ruchu**

W obrębie planowanej inwestycji nie ma istniejącego oznakowania pionowego ani poziomego.

## **3. Charakterystyka terenu**

Teren przewidziany do utwardzenia usytuowany jest przed wejściem na teren cmentarza aż do istniejącej drogi wewnętrznej. Szerokość utwardzonego terenu 20m. Długość 46 – 52m.

Wjazd na utwardzony teren z drogi wewnętrznej.

## **4. Charakterystyka ruchu**

Generatorem ruchu na przedmiotowym terenie jest cmentarz.

## **5. Planowana organizacja ruchu**

Podstawą opracowania organizacji ruchu jest zlecenie Gminy Stara Błotnica oraz:

- Ustawa Prawo o Ruchu drogowym Dz. U.2003 Nr 58, poz 515 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181

Planowana organizacja ruchu polegać będzie na oznakowaniu utwardzonego terenu, w celu uporządkowania ruchu oraz parkowania pojazdów.

Wzdłuż krawędzi drogi manewrowej o szerokości 10m wyznaczone zostaną miejsca postojowe o dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego. Wymiary miejsc postojowych 2,5m x 5,0m. Miejsca postojowe oznakowano za pomocą linii P-19 i P-18.

Na placu wyznaczono dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo o wymiarach 3,6m x 5,0m. Miejsca te oznakowano za pomocą znaków D-18a z tabliczką T-29, linii P-20 oraz pomalowano na kolor niebieski.

Przed wjazdem na teren utwardzony z drogi wewnętrznej przewidziano ustawienie znaku D-18.

Znaki wielkości małej – folia odbłaskowa I typu.

Oznakowanie ujęte w projekcie należy umieszczać i wykonywać poszczególne jego elementy zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze- (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

## 6. Zestawienie elementów projektowanego oznakowania

### *Oznakowanie pionowe*

Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.
D-18	Projektowane	Małe	1
D-18a	Projektowane	Małe	2
T-29	Projektowane	Małe	2


### *Oznakowanie poziome*

Nazwa	Stan	Długość	Powierzchnia
P-18	Projektowane	165,0m	19,80m <sup>2</sup>
P-19	Projektowane	91,5m	10,98m <sup>2</sup>
P-20	Projektowane	58,0m	7,08m <sup>2</sup>

## 7. Termin i sposób wprowadzenia organizacji ruchu


Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: druga połowa 2021r.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnia przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu



		Zamierzenie budowlane: <b>UTWARDZENIE TERENU PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W M. STARE SIEKLUKI</b>	
Stadium: <b>STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>		Tytuł rysunku: <b>Plan Orientacyjny</b>	
Data:	04.2021r.	Skala:	1:10 000
		Nr rysunku:	<b>1</b>
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Nachyła	Budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń MAZ/0278/POOD/04	

2



Zamawiający: Gmina Stara Błotnica 26-806 Stara Błotnica		Stadium: <b>STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>	
<div><div><div>Biuro Projektowo - Usługowe</div><div><div>droGaN</div><div></div></div></div></div>		Biuro Projektowo - Usługowe "DROGAN" Grzegorz Nachyła 26-600 Radom, ul. Wróblewskiego 36 lok 16 tel: 508 348 065, drogan@interia.eu	
Zamierzenie budowlane:  <b>UTWARDZENIE TERENU PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W M. STARE SIEKLUKI</b>			
Data:  04.2021r.		Skala:  1:500	
		Nr rysunku:  2	
Specjalność/ Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
DROGOWA Projektant	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	