

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki betonowej zbrojonej	m ³		
d.1	0212-03	5.9*7.93*0.3	m ³	14.036	
				RAZEM	14.036
2	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi grubości do 30 cm	m ³		
d.1	0101-04	5.9*7.93*0.3	m ³	14.036	
				RAZEM	14.036
3	KNR 4-01	Przewóz ziemi i gruzu taczkami z budynku	m ³		
d.1	0105-05	5.9*7.93*0.3*2	m ³	28.072	
				RAZEM	28.072
4	KNR 4-01	Ręczne rozebranie betonowej ściany fundamentowej na szerokości bramy wjazdowej gr 30 cm	m ³		
d.1	0212-02	3.55*0.4*0.3	m ³	0.426	
				RAZEM	0.426
5	KNR 2-31	Rozebranie opaski oraz podjazdu z kostki betonowej	m ²		
d.1	0807-01	4.4*(6.0+1.0)	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
6	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0801-01 0801-02	30.8	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	17.2	m	17.200	
				RAZEM	17.200
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06 0108-08	42.14	m ³	42.140	
				RAZEM	42.140
2		Roboty budowlane			
9	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 10 cm	m ³		
d.2	1101-07	5.7*7.93*0.1	m ³	4.520	
				RAZEM	4.520
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton B-10	m ³		
d.2	1101-01 z.sz. 5.4. 9913	5.7*7.93*0.1	m ³	4.520	
				RAZEM	4.520
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	Krotność = 2 5.7*7.93	m ²	45.201	
				RAZEM	45.201
12	KNR 2-02	Posadzki gr. 20 cm z betonu B-25 zatarte na gładko	m ³		
d.2	0205-01	5.7*7.93*0.2	m ³	9.040	
				RAZEM	9.040
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07	45.2	m ²	45.200	
				RAZEM	45.200
14	KNR AT-33	Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzonych gr. 3 mm lub na bazie kwarcu	m ²		
d.2	0401-01 0401-02	45.2+0.4*3.55	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zospachowaniem powierzchni gipsem	m ²		
d.2	0713-02	(5.7+7.93)*2*(4.15+3.66)/2+5.7*7.93-3.54*3.55+0.4*(3.55*2+3.54)	m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych na odkrytych ścianach fundamentowych	m ²		
d.2	0711-03	(7.93*2+5.7+2.16)*0.35	m ²	8.302	
				RAZEM	8.302
17	KNR 4-02	Demontaż i powtórny montaż grzejników	kpl.		
d.2	0515-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową 143.48	m ² m ²	 143.480	 143.480
				RAZEM	143.480
19	KNR 4-01 d.2 1208-01	Dwukrotne lakierowanie tynków lakierem bezbarwnym wys. 2,0 m (7.93*2+5.7+2.14+0.4*2)*2.0	m ² m ²	 49.000	 49.000
				RAZEM	49.000
20	KNR 4-01 d.2 1301-06	Przedłużenie wysokości rwrót metalowych ocieplonych o 30 cm Rx3 3.54*2*0.3	m ² m ²	 2.124	 2.124
				RAZEM	2.124
21	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną wrót garażowych wraz z ościeżnicą (3.54+0.20)*(3.55+0.2)*2	m ² m ²	 28.050	 28.050
				RAZEM	28.050
22	KNR 2-02 d.2 1514-02	Przyklejenie folii antywłamaniowej P-2 na szybach w oknach 1.43*0.8*2	m ² m ²	 2.288	 2.288
				RAZEM	2.288
23	KNNR 2 d.2 0604-02	Izolacja z folii paroizolacja na stropie nad garażem 59.83	m ² m ²	 59.830	 59.830
				RAZEM	59.830
24	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne= z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa z płyt gr. 26 cm nad garażem wełna lambda 0,038W/mK na stropie garażu 59.83	m ² m ²	 59.830	 59.830
				RAZEM	59.830
3		Podjazd do garażu			
25	KNR 2-31 d.3 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 8.6*2	m m	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200
26	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 8.6*2*0.4*0.4	m ³ m ³	 2.752	 2.752
				RAZEM	2.752
27	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.6*2	m m	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200
28	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2 (4.4+0.5)*8.6	m ² m ²	 42.140	 42.140
				RAZEM	42.140
29	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (4.4+0.5)*8.6	m ² m ²	 42.140	 42.140
				RAZEM	42.140
30	KNR 2-31 d.3 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 42.14	m ² m ²	 42.140	 42.140
				RAZEM	42.140
31	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm 42.14	m ² m ²	 42.140	 42.140
				RAZEM	42.140
32	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 42.14	m ² m ²	 42.140	 42.140
				RAZEM	42.140