
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Czyżówka
ADRES INWESTYCJI : Czyżówka, działka nr 27/2, gmina Stara Błotnica
INWESTOR : Gmina Stara Błotnica
ADRES INWESTORA : 26-806 Stara Błotnica
BRANŻA : Drogowa i ukształtowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Szał
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2008 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
Czerwiec 2008 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV4523300	DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU			
	0-9				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha		
d.1	0112-02	0.076	ha	0.076	
				RAZEM	0.076
2	KNNR 1	Wykonanie wykopów (bez transportu) na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV - ziemia przeznaczona na nasyp.	m ³		
d.1	0210-03	234	m ³	234.000	
				RAZEM	234.000
3	KNNR 1	Wykonanie nasypów wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³		
d.1	0406-02	234	m ³	234.000	
				RAZEM	234.000
4	KNNR 1	Wykonanie nasypów z gruntu III-IV kat. z formowaniem i zagęszczaniem nasypów - z pozyskaniem ziemi z dokopu, z transportem urobku na nasyp na odległość 15 km.	m ³		
d.1	0402-02	Krotność = 3 2516	m ³	2516.000	
				RAZEM	2516.000
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	756	m ²	756.000	
				RAZEM	756.000
6	KNNR 6	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0106-06	756	m ²	756.000	
				RAZEM	756.000
7	KNNR 6	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu gr.15 cm	m ²		
d.1	0111-02	756	m ²	756.000	
				RAZEM	756.000
8	KNNR 6	Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.1	0109-03	756	m ²	756.000	
				RAZEM	756.000
9	KNNR 6	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-04	756	m ²	756.000	
				RAZEM	756.000
10	KNNR 1	Humusowanie z obsianiem skarp nasypów oraz tarasów przy grubości warstwy humusu 5 cm. z dowozem ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	0507-01	837	m ²	837.000	
				RAZEM	837.000
11	KNNR 6	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
12	KNNR 6	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-02	37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
13	KNNR 6	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000