

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń magazynowych na salę lekcyjną w PSP  
ADRES INWESTYCJI : Stary Gózd gm. Stara Błotnica  
INWESTOR : GMINA Stara Błotnica  
ADRES INWESTORA : 26-8065 Stara Błotnica 46

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lewandowski Grzegorz  
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2019

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
[V] .....	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.06.2019

Data zatwierdzenia

L	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Parter</b>			
1	KNR-W d.1 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i bateria	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR-W d.1 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	d.1 kalk. własna	Demontaż (wycięcie) rury stłowej o śr. 32 mm na wodę i ciepłą wodę z zakorkowaniem (zaspawaniem)	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	d.1 kalk. własna	Demontaż karniszy w oknach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	d.1 kalk. własna	Wyniesienie z magazynu ławek i stołów	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR-W d.1 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią-istniejącej wykładziny na czas remontu	m <sup>2</sup>		
		5.95*8.95	m <sup>2</sup>	53.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.253</b>
7	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (5.95+0.7*0.53)*2.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.751	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.751</b>
8	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> i demontaż skrzydeł drzwiowych 0.9*2.0*2	szt.		
			szt.	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
9	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 16.751*0.15+0.9*2.0*0.04*2+0.6*0.75*0.15*4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.927	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.927</b>
10	KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km 2.927	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.927	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.927</b>
11	d.1 kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		2.927	m <sup>3</sup>	2.927	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.927</b>
12	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		

L	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(8.95+5.95)*2*2.65+5.95*8.95+0.25*(1.65*2+1.76)*4-1.76*1.65*4-(5.95+8.95)*2*1.5$	m <sup>2</sup>	80.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.967</b>
13	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		$(5.95+8.95)*2*1.5$	m <sup>2</sup>	44.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.700</b>
14	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		5.95*8.95	m <sup>2</sup>	53.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.253</b>
15	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		$0.25*(0.9*2.0+0.88*1.25)$	m <sup>3</sup>	0.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.725</b>
16	KNR AT- d.1 17 0106- 03	Cięcie piłą diamentową ścian dla poszerzenia otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		2*0.3	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
17	kalk. d.1 własna	Wycięcie pasa wykładziny tarkett o szer 0,4 m po wyburzonej ściance	m <sup>2</sup>		
		$5.95*0.4+0.3*(0.7+0.53)$	m <sup>2</sup>	2.749	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.749</b>
18	KNR 4-01 d.1 0711-02 kalk. własna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III zpo zamurowaniu otworu	m <sup>2</sup>		
		$1.0*2.1*2+0.3*2.0+0.88*1.25*2$	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm po rozbiórce ścianek	m		
		$2.65*4+6.95+0.7+0.53$	m	18.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.780</b>
20	ZKNR C- d.1 2 0605- 02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>		
		2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
21	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzintarkett jednowarstwowej gr 2 mm o ścieralności <2 mm <sup>3</sup> grupa T z wywinięciem na ściany 10 cm	m <sup>2</sup>		
		$2.75+0.1*(0.4+0.4+0.3+0.3)$	m <sup>2</sup>	2.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.890</b>
22	KNR-W d.1 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		$(8.95+5.95)*2*2.65+1.0*2.1+0.88*1.25$	m <sup>2</sup>	82.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.170</b>
23	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami uni-grunt ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
		53.25+82.17	m <sup>2</sup>	135.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.420</b>
24	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami od strony korytarza	m <sup>2</sup>		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.45*(2.65-1.5)	m <sup>2</sup>	10.868	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.868</b>
25 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		135.42+10.87	m <sup>2</sup>	146.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.290</b>
26 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		44.7+9.45*1.5	m <sup>2</sup>	58.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.875</b>
27 d.1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane	m		
		0.9*2.0	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
28 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, z klamkami i szyl- dami i zamkiem	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
29 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600- i dług 1000 mm z wieszakiem i odpowietrznikiem-CV-22 600/1000	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30 d.1	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31 d.1	KNR 0-31 0208-03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. ar- matURY 15 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32 d.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych dopasowanie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
33 d.1	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze- wania (na gorąco)	urz.		
		4	urz.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
34 d.1	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki szczelinowe drewniane z lakierowa- niem i montażem	m <sup>2</sup>		
		1.2*4*0.7	m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
35 d.1	KNR K- 05 0209- 04 analogia	Montaż rolet w oknach	kpl.		
		1.65*1.76*4	kpl.	11.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.616</b>
36 d.1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		11.62	m <sup>2</sup>	11.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.620</b>
37 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm	m		
		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		<b>I Piętro</b>			
38	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic i demontaz skrzydeł drzwiowych 0.9*2.0	szt.		
			szt.	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
39	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach dla drzwi wejściowych 0.3*2.1*1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
40	KNR 4-01 d.2 0313-06 + KNR 4-01 01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP2x C- 120 mm 1.4*2	szt.		
			szt.	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
41	KNR 4-01 d.2 0304-01	zamurowanie otworów w ścianach po demontażu drzwi 1.0*2.1*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
42	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III po zamorowaniach 1.0*2.1*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
43	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 2.1*2+1.0	m		
			m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
44	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane 0.9*2.05	m		
			m	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
45	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, ( z rozbiórki) 0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
46	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 8.79*2*1.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.007	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.007</b>
47	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8.79*2*1.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.007	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.007</b>
48	KNR 4-01 d.2 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 8.79*2*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.370</b>
49	KNR 4-01 d.2 0106-04 analogia	- usunięcie gruzu z I piętra 0.63	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
50	KNR 4-01 d.2 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 10 km 0.63	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51		opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2	kalk. własna	0.63	m <sup>3</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
52	KNR-W	Zabezpieczenie podłóg folią-istniejącej wykładziny na czas	m <sup>2</sup>		
d.2	4-01 1216-01 analogia	remontu 9.5*2.0*2	m <sup>2</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>