

Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Osów (działka nr 5)

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. STARY OSÓW (dz. nr 5)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 790/1000	km	0,79
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
2			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 3258*2	m2	6 516
3			- skropienie warstw konstrukcyjnych 3258*2	m2	6 516
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
4			- warstwa ścieralna grub. 3 cm 760*4,0+0,5*30*(4,0+5,5)+15*5,0	m2	3 258
5			- wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszanką mineralno – bitumiczną grubości minimum 3cm (760,0*(4,0*0,03)+30*((4,0+5,5)*0,5)*0,03+(15*5,0)*0,03)*2,5*1,4	Mg	342
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
6			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*(790,0*0,75)	m2	1 185
—	—	D.06.04.01	<u>Rowy i przepusty drogowe</u>	—	—
7			- podczyszczenie rowów z namulów z profilowaniem dna i skarp 780*2,0	m	1 560
—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
8			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm 15*10,0	m2	150
9			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z betonu asfaltowego gr 3cm (na istniejących zjazdach betonowych i z kostki) 5*10,0	m2	50

Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Osów (działka nr 5)

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. STARY OSÓW (dz. nr 5)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTAWAWCZE	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,79		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
2			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	6 516		
3			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	6 516		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
4			- warstwa ścieralna grub. 3cm	m2	3 258		
5			- wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszaną mineralno – bitumiczną grubości minimum 3cm	Mg	342		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
6			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	1 185		
—	—	D.06.04.01	<u>Rowy i przepusty drogowe</u>	—	—	—	—
7			- podczyszczenie rowów z namulów z profilowaniem dna i skarp	m	1 560		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
8			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	150		
9			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z betonu asfaltowego gr 3cm (na istniejących zjazdach betonowych i z kostki)	m2	50		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	—
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		