

Przebudowa drogi gminnej w m. Czyżówka (działka nr 65)

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. CZYŻÓWKA (dz. nr 65)**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	<b>45100000-8</b>	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 780/1000	km	0,78
—	<b>45233300-2</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 330	m2	330
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
3			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2953*2	m2	5 906
4			- skropienie warstw konstrukcyjnych 2953*2	m2	5 906
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
5			- warstwa podbudowy o gr. 15 cm 89*(3,5+2*(0,045+0,06))	m2	330
—	<b>45233000-9</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
6			- warstwa ścierna grub. 3 cm 410*4,0+370*3,5+2*9,0	m2	2 953
7			- warstwa wiążąca grub. 4cm 89*(3,5+2*0,045)	m2	320
8			- wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszkanką mineralno – bitumiczną grubości minimum 3cm (410,0*(4,0*0,03)+281*(3,5*0,03))*2,5*1,4	Mg	275
—	<b>45233000-9</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
9			- pobocza i opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	825
—	<b>45233000-9</b>	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
10			- ustawienie słupków do znaków 2	szt.	2
11			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-30 z grupy małych 1	szt.	1
12			- zamocowanie tarcz tabliczek o treści "koniec drogi o nawierzchni twardej"	szt.	1
13			- zamontowanie lustra drogowego okrągłego U-18a, akrylowego, o średnicy 700mm 1	szt.	1
—	<b>45233000-9</b>	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
14			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm 12*9,0	m2	108
15			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z betonu asfaltowego gr 3cm (na istniejących zjazdach betonowych i z kostki) 5*9,0	m2	45

Przebudowa drogi gminnej w m. Czyżówka (działka nr 65)

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. CZYŻÓWKA (dz. nr 65)**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	D.01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTAWCZE</b>	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,78		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 01.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233300-2	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	330		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
3			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	5 906		
4			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	5 906		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
5			- warstwa podbudowy o gr. 15 cm	m2	330		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 04.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233100-0	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
6			- warstwa ścieralna grub. 3cm	m2	2 953		
7			- warstwa wiążąca grub. 4cm	m2	320		
8			- wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszanką mineralno – bitumiczną grubości minimum 3cm	Mg	275		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 05.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
9			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	825		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 06.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	D.07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
10			- ustawienie słupków do znaków	szt.	2		
11			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-30 z grupy małych	szt.	1		
12			- zamocowanie tarcz tabliczek o treści "koniec drogi o nawierzchni twardej"	szt.	1		
13			- zamontowanie lustra drogowego okrągłego U-18a, akrylowego, o średnicy 700mm	szt.	1		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 07.00.00</b>	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. CZYŻÓWKA (dz. nr 65)**

—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
13			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	108		
14			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z betonu asfaltowego gr 3cm (na istniejących zjazdach betonowych i z kostki)	m2	45		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 10.00.00</b>	—	—	—	
<b>OGÓLEM</b>				—	—		
<b>PODATEK VAT [23%]</b>				—	—		
<b>OGÓLEM [BRUTTO]</b>				—	—		