

20

20

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacja oświetleniowa				
7 d.2 03	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe hermetyczna led	kpl.	15.000		
8 d.2 01	KNNR 5 0504-	Oprawy oświetleniowe - plafon led	kpl.	3.000		
9 d.2 01	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe - awaryjno/ewakuacyjna led 3W	kpl.	6.000		
10 d.2 02	KNNR 5 0103-	Rury winidurkowe układane n.t. na betonie 18 szt x 7 mb/szt = 126	m	126.000		
11 d.2 02	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur	m	126.000		
12 d.2 04	KNNR 5 0303-	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.	24.000		
13 d.2 01	KNNR 5 0406-	Aparaty elektryczne - czujnik obecności i ruchu	szt.	5.000		
Razem dział: Instalacja oświetleniowa						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacja gniazd 1 - faz 230V				
14 d.3	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe układane n.t. na betonie 6 sz x 12 mb/szt = 72	m	72.000		
15 d.3	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe YDY 3 x 2.5 mm ² wciągane do rur	m	72.000		
16 d.3	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	6.000		
Razem dział: Instalacja gniazd 1 - faz 230V						

KOSZTORYS OFERTOWY

[illegible]

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Rozdzielnia główna				
20 d.5 02	KNNR 5 0407-	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik w rozdzielni głównej budynku.	szt.	1.000		
21 d.5 05	KNNR 5 0404-	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2	szt.	1.000		
22 d.5 03	KNNR 5 0206-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie Zasilanie z RG budynku do RG Strażnicy OSP - YDY 5 x 10 mm2	m	15.000		
23 d.5 01	KNNR 5 0404-	Rozdzielnia główna Strażnicy - obudowa PCV 3 x 12	szt.	1.000		
24 d.5 04	KNNR 5 0407-	Rozłącznik(4)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik główny	szt.	1.000		
25 d.5 03	KNNR 5 0407-	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1-faz w rozdzielnicach	szt.	4.000		
26 d.5 01	KNNR 5 0407-	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	3.000		
27 d.5 04	KNNR 5 0407-	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	2.000		
28 d.5 02	KNNR 5 0407-	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	2.000		
Razem dział: Rozdzielnia główna						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Badania Pomiary				
29	KNNR 5 1301-d.6 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6.000		
30	KNNR 5 1301-d.6 02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2.000		
31	analiza własna d.6	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1.000		
Razem dział: Badania Pomiary						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						