

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ STARY KADŁUBEK - NĘTNE
etap 2

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi (1299-740)/1000	km	0,56
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew	—	—
2	—	—	- karczowanie krzaków, drzew i podsycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu (200,0*3,0)/10000	ha	0,06
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
3	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2627,0	m2	2 627
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
4	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2516+2560	m2	5 076
5	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 2516+2560	m2	5 076
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
6	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (1299-740)*(4,5+2*(0,04+0,06))	m2	2 627
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
7	—	—	- warstwa ścieralna grub. 3cm (1299-740)*4,5	m2	2 516
8	—	—	- warstwa wiążąca grub. 4cm (1299-740)*(4,5+2*0,04)	m2	2 560
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
9	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*((1299,0-740,0)*0,75)	m2	839
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—
10	—	—	- ustawienie słupków do znaków 3	szt.	3
11	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu 1	szt.	1
12	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-1, A-2), folia odbłaskowa I typu 1+1	szt.	2
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	Zjazd do gospodarstw	—	—
13	—	—	Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 12) 12*9,0	m2	108