

Przebudowa drogi gminnej w m. Kielbów Stary (działka nr 177)

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. KIELBÓW STARY (dz. nr 177)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 410/1000	km	0,41
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 1720	m2	1 720
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
3			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 1663	m2	1 663
4			- skropienie warstw konstrukcyjnych 1663	m2	1 663
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
5			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 410*(4,0+2*0,07)+23,0	m2	1 720
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
6			- warstwa ścieralna grub. 5 cm 410*4,0+23,0	m2	1 663
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
7			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*(410,0*0,75)	m2	615
—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
8			- ustawienie słupków do znaków 1	szt.	1
9			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-30 z grupy małych 1	szt.	1
10			- zamocowanie tarcz tabliczek o treści "koniec drogi o nawierzchni twardej"	szt.	1
—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
11			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (15+14+17+9+8+8)+15	m2	86

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. KIELBÓW STARY (dz. nr 177)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,41		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 720		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
3			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	1 663		
4			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	1 663		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
5			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	1 720		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
6			- warstwa ścieralna grub. 5cm	m2	1 663		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
7			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	615		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
8			- ustawienie słupków do znaków	szt.	1		
9			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-30 z grupy małych	szt.	1		
10			- zamocowanie tarcz tabliczek o treści "koniec drogi o nawierzchni twardej"	szt.	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. KIELBÓW STARY (dz. nr 177)

—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
11			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	86		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		