

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI W M. CHRUSCIECHÓW (działka nr 131)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
---	45100000-8	---	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	---	---
---	---	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	---	---
---	---	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	---	---
1	---	---	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 210/1000	km	0,21
---	45233000-9	---	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	---	---
---	---	D.04.00.00	PODBUDOWY	---	---
---	---	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	---	---
2	---	---	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 777	m2	777
---	---	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	---	---
3	---	---	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 752	m2	752
4	---	---	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 735	m2	735
5	---	---	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 752	m2	752
6	---	---	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 735	m2	735
---	---	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	---	---
7	---	---	- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20 cm 210*(3,5+2*0,10)	m2	777
---	---	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	---	---
---	---	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	---	---
8	---	---	- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm 210*3,5	m2	735
9	---	---	- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm 210*(3,5+2*0,04)	m2	752
---	---	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	---	---
---	---	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	---	---
10	---	---	- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*210,0*0,25	m2	105
---	---	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	---	---
---	---	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	---	---
11	---	---	- ustawienie słupków do znaków 1	szt.	1
12	---	---	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich 1	szt.	1
---	---	D.10.00.00	INNE ROBOTY	---	---
---	---	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	---	---
13	---	---	Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 7) 7*(4,5*2,0)	m2	63

mgr inż. Grzegorz Nachyła
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. MAZ/0278/1000/04

