
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KASZOWIE
ADRES INWESTYCJI : KASZÓW GM. STARA BŁOTNICA
INWESTOR : URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY
ADRES INWESTORA : 26-806 STARA BŁOTNICA
KOD CPV :
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Nawierzchnie z kostki be- tonowej							
2	Nawierzchnia bezpieczna							
3	Ogrodzenie							
4	Dostawa i montaż wyposa- żenia placu zabaw							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie						
1 Nawierzchnie z kostki betonowej						
1	SST.III.3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.1		0102-05	68.30	m ²	68.30	
					RAZEM	68.30
2	SST.III.3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.1		0218-02	68.30*0.10	m ³	6.83	
					RAZEM	6.83
3	SST.III.3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1		0103-02	68.30	m ²	68.30	
					RAZEM	68.30
4	SST.III.3	KNR 2-31	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
d.1		0113-01	68.30	m ²	68.30	
					RAZEM	68.30
5	SST.III.3	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		0511-02	68.30	m ²	68.30	
					RAZEM	68.30
6	SST.III.3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1		0407-02	5.30+3.0+1.30+4.20+52.40+2.0	m	68.20	
					RAZEM	68.20
2 Nawierzchnia bezpieczna						
7	SST.III.3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m ²		
d.2		0102-05 0102-06	224.0	m ²	224.00	
					RAZEM	224.00
8	SST.III.3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.2		0218-02	224.0*0.30	m ³	67.20	
					RAZEM	67.20
9	SST.III.3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2		0103-02	224.0	m ²	224.00	
					RAZEM	224.00
10	SST.III.3	KNR 2-31	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
d.2		0113-01	224.0	m ²	224.00	
					RAZEM	224.00
11	SST.III.3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2		0202-05 0202-06	224.0	m ²	224.00	
					RAZEM	224.00
12	SST.III.3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2		0407-02	4.85*2+11.60+5.80+6.0*2+10.60+6.40*2+10.90	m	73.40	
					RAZEM	73.40
3 Ogrodzenie						
13	SST.III.2	KNR 2-11	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - płotek drewniany "myśliwski" z furtką typową	m		
d.3		0803-01 analogia	94.0	m	94.00	
					RAZEM	94.00
4 Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw						
14	SST.III.1		Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią	kpl		
d.4		wycena indywidualna	1.0	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
15	SST.III.1		Dostawa i montaż karuzeli tarczowej	kpl		
d.4		wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
16	SST.III.1		Dostawa i montaż karuzeli czteroramiennej	kpl		
d.4		wycena indywidualna				

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
17 d.4	SST.III.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
18 d.4	SST.III.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważki	kpl		
			2	kpl	2.00	
					RAZEM	2.00
19 d.4	SST.III.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławek drewnianych na konstrukcji metalowej	kpl		
			5	kpl	5.00	
					RAZEM	5.00