

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Rozebranie pokrycia dachu z blachy przytwierdzonej do łat drewnianych. $12,7*45,60+8,20*8,75+1,75*3,55$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	657.083
2	Rozebranie docieplenia z wełny mineralnej grub. 10 cm $12,7*45,60+8,20*8,75+1,75*3,55$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	657.083
3	Rozebranie ołączenia dachu -łaty z drewna iglastego 4x7 cm $12,7*45,60+8,20*8,75+1,75*3,55$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	657.083
4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu twardego S-20 grubości 10 cm $12,7*45,60+8,20*8,75+1,75*3,55$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	657.083
5	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na stropie $(12,7*45,60+8,20*8,75+1,75*3,55)*0,04$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26.283
6	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa 657,083	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	657.083
7	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następną warstwa 657,083	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	657.083
8	Wykonanie obróbek blacharskich przy ścianach ogniomurów. $(12,70*2+45,60+8,20+10,0*2+3,50+1,75*2)*0,25$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.550
9	Wykonanie ogniomurów oraz czapek kominowych. $(12,70*2+45,60+8,20+10,0*2+3,50+1,75*2)*0,4+(0,60*1,2)*12$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.120
10	Wywiezienie samochodami na wysypisko elementów pozostałych z rozbiórki na odl 1 km $(12,7*45,60+8,20*10,0+1,75*3,50)*0,10$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	66.725
11	Wywiezienie samochodami na wysypisko elementów pozostałych z rozbiórki - dodatek za wywiezienie na odl 5 km $(12,7*45,60+8,20*10,0+1,75*3,50)*0,10*4$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	266.898