

Przebudowa drogi gminnej w m. Ryki (działka nr 233)

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. RYKI - I ETAP

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 700/1000	km	0,70
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. 37,0	m2	37
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 37,0	m2	37
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2837*2+37,0*2	m2	5 748
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych 2837*2+37,0*2	m2	5 748
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm wlot do drogi gminnej 37,0	m2	37
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
7			- warstwa ścierna grub. 3 cm 700,0*4,0+37,0	m2	2 837
8			- warstwa wiążąca grub. 4 cm wlot do drogi gminnej 37,0	m2	37
9			- wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszkanką mineralno – bitumiczną grubości minimum 3cm (700,0*(4,0*0,03+0,5*4,0*0,03))*2,5*1,05	Mg	331
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
10			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*700,0*0,75	m2	1 050
—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
11			- ustawienie słupków do znaków 4	szt.	4
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich 1	szt.	1
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-30 z grupy małych 1	szt.	1
14			- zamocowanie tarcz tablic T-0 1	szt.	1
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1 z grupy średnich 2	szt.	2
—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
16			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm 21*10,5	m2	221

KOSZTORYS OFERTOWY

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. RYKI - I ETAP**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTAWCZE	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,70		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy.	m2	37		
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	37		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	5 748		
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	5 748		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm wlot do drogi gminnej	m2	37		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
7			- warstwa ścieralna grub. 3cm	m2	2 837		
8			- warstwa wiążąca grub. 4cm wlot do drogi gminnej	m2	37		
9			- wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszanką mineralno – bitumiczną grubości minimum 3cm	Mg	331		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
10			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	1 050		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
11			- ustawienie słupków do znaków	szt.	4		
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich	szt.	1		
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-30 z grupy małych	szt.	1		
14			- zamocowanie tarcz tablic T-0	szt.	1		
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1 z grupy średnich	szt.	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. RYKI - I ETAP**

—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	Zjazdy do gospodarstw	—	—	—	—
16			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	221		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		