


Przebudowa drogi gminnej w m Stare Żdżary (działka nr 482/2)

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ w m. STARE ŻDZARY

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 200/1000	km	0,20
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy. 2*(15,0*(4,0+2*0,075))	m2	125
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 200,0*(4,0+2*0,075)	m2	830
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 200*4,0	m2	800
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych 200*4,0	m2	800
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 200*(4,0+2*0,075)	m2	830
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
7			- warstwa ścierna grub. 5cm 200,0*4,0	m2	800
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
8			- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10cm 2*200*0,75	m2	300
—	—	D.06.04.01	<u>Rowy i przepusty drogowe</u>	—	—
9			- podczyszczenie rowów z namulów z profilowaniem dna i skarp 2*200	m	400
10			- wykonanie rowów krytych z rur żelbetowych o średnicy 30cm pod zjazdami (3 sztuki) 3*6,0	m	18
11			- wykonanie zakończeń kołnierzyowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 30cm 2*3	szt	6
—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
12			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm 3*11,0	m2	33

mgr inż. Grzegorz Nachyła
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. MAZ/0278/PGOD/04



Przebudowa drogi gminnej w m Stare Żdzary (działka nr 482/2)

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ w m. STARE ŻDŻARY

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,20		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy.	m2	125		
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	830		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	800		
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	800		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	830		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
7			- warstwa ścierna grub. 5cm	m2	800		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
8			- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10cm	m ³	300		
—	—	D.06.04.01	<u>Rowy i przepusty drogowe</u>	—	—	—	—
9			- podczyszczenie rowów z namulów z profilowaniem dna i skarp	m	400		
10			- wykonanie rowów krytych z rur żelbetowych o średnicy 30cm pod zjazdami (3 sztuki)	m	18		
11			- wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 30cm	szt	6		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	

KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ w m. STARE ŻDŹARY

—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	Zjazdy do gospodarstw	—	—	—	—
12			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	33		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		