

Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Kadłub (działka nr 604/4, 564/2)

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. STARY KADŁUB (DZ. NR 604/4, 564/2)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 559/1000	km	0,56
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. 141,0*(2*(0,5+0,1))	m2	169
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 1809,0+169,0	m2	1 978
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 1684+564+152+141,0*3,0	m2	2 823
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych 1684+564+152+141,0*3,0	m2	2 823
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 15 cm 418,0*(4,0+2*0,15)+2*6,0	m2	1 809
7			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (poszerzenia) 141,0*(2*(0,5+0,1))	m2	169
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
8			- warstwa ścierna grub. 3 cm 141,0*4,0	m2	564
9			- warstwa ścierna grub. 5 cm 418,0*4,0+2*6,0	m2	1 684
10			- warstwa wiążąca grub. 4cm (poszerzenia) 141,0*2*(0,50+0,04)	m2	152
11			- wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszkanką mineralno – bitumiczną grubości minimum 3cm (141,0*(3,0*0,03+0,5*3,0*0,03))*2,5*1,05	Mg	50
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
12			- opaski z mieszkanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*559,0*0,50	m2	559
—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
13			- ustawienie słupków do znaków 3	szt.	3
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich 1	szt.	1
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1 z grupy średnich 2	szt.	2

Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Kadłub (działka nr 604/4, 564/2)

KOSZTORYS OFERTOWY

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. STARY KADŁUB**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,56		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy.	m2	169		
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 978		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
4			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	2 823		
5			- skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	2 823		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
6			- warstwa podbudowy o gr. 15 cm	m2	1 809		
7			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (poszerzenia)	m2	169		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
8			- warstwa ścieralna grub. 3cm	m2	564		
9			- warstwa ścieralna grub. 5cm	m2	1 684		
10			- warstwa wiążąca grub. 4cm (poszerzenia)	m2	152		
11			- wyrównanie nawierzchni w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym mieszkanką mineralno - bitumiczną grubości minimum 3cm	Mg	50		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—	—	—
12			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	559		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. STARY KADŁUB**

—	45233000-9	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
13			- ustawienie słupków do znaków	szt.	3		
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich	szt.	1		
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1 z grupy średnich	szt.	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓŁEM [BRUTTO]				—	—		