



Zamawiający :

**Gmina Stara Błotnica**  
**26 – 806 Stara Błotnica**

Stadium:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Zamierzenie budowlane :

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ**  
**RELACJI STARE ŻDŹARY – GRODZISKO**

Nazwa opracowania:

**Przedmiar Robót**

Branża:

**Drogowa**

Numer egzemplarza:

**1**

Kod CPV:

45100000-8 *Przygotowanie terenu pod budowę*

45233000-9 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARE ŻDŻARY - GRODZISKO

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—
—	—	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 680/1000	km	0,68
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew</u>	—	—
2	—	—	- karczowanie krzaków, drzew i podsycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu (od km 0+580 do km 0+650 strona prawa) 150/10000	ha	0,02
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—
—	—	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
3	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 3230	m2	3 230
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
4	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 3162+3150	m2	6 312
5	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 3162+3150	m2	6 312
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
6	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm droga 43,88*4,5+40+41+(680-81,85)*4,5 wloty dróg bocznych (59+68) zakończenie schodkowe 2*(680-(71,85-53,88))*(0,04+0,06)	m2	3 230
—	—	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
7	—	—	- warstwa ścieralna grub. 3cm droga 43,88*4,5+40,0+65,0+41,0+(680,00-81,85)*4,5 wloty dróg bocznych (59,0+68,0)	m2	3 162
8	—	—	- warstwa wiążąca grub. 4cm droga 43,88*4,5+40,0+41,0+(680,00-81,85)*4,5 wloty dróg bocznych (59,0+68,0) zakończenie schodkowe 2*(680-(71,85-53,88))*0,04	m2	3 150
—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—
9	—	—	- frezowanie istniejącej nawierzchni na grub. do 3cm przy wjeździe na most 10,0+10,0	m2	20
—	—	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
10	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*(53,88+(680-71,85))*0,75	m2	993

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARE ŻDŻARY - GRODZISKO

—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
11			- ustawienie słupków do znaków 9	szt.	9
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy średnich (A-7), folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-1, A-2, A-12a, A-30), folia odblaskowa I typu 2+2+1+2	szt.	7
14			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (B-33, B-34 - 40km/h), folia odblaskowa I typu 2+2	szt.	4
15			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (D-1) folia odblaskowa I typu 2	szt.	2
16			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm 2	szt.	2
17			- zamocowanie tabliczek z treścią "koniec drogi twardej", folia odblaskowa I typu 1	szt.	1
—	—	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
18			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 5) 5*10,0	m2	50