
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WEWNĘTRZNY ŁAZIENEK NA PARTERZE I NA I PIĘTRZE W BUDYNKU SZKOŁY POD-
STAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI : MIEJSCOWOŚĆ GÓZD GMINA STARA BŁOTNICA
INWESTOR : GMINA STARA BŁOTNICA
ADRES INWESTORA : STARA BŁOTNICA 46; 26-806 STARA BŁOTNICA
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA - INSTALACJE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Lewandowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2015r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2015r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD					
1 REMONT WEWNĘTRZNY ŁAZIENEK W BUDYNKU SZKOŁY - PARTER + I PIĘTRO					
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	47.01*2	m ²	94.020	
				RAZEM	94.020
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-06	47.01*2	m ²	94.020	
				RAZEM	94.020
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	44.91*2	m ²	89.820	
				RAZEM	89.820
4	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	44.91*2	m ²	89.820	
				RAZEM	89.820
5	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	202 0838-04	44.91*2	m ²	89.820	
				RAZEM	89.820
6	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
d.1	1118-01	16.50*2	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
7	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-05	16.50*2	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	5*2	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1	1104-02	2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych + zamek.	m ²		
d.1	1103-01	2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	17.31*2	m ²	34.620	
				RAZEM	34.620
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	34.62*2	m ²	69.240	
				RAZEM	69.240
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	51.96*2	m ²	103.920	
				RAZEM	103.920
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	2.91*2	m ³	5.820	
				RAZEM	5.820
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	2.91*2	m ³	5.820	
				RAZEM	5.820
16	KNR 4-01	Ścianki kabin sanitarnych (2 szt.) o wys. 2,05 m, wykonane zx płyty wiorowej o gr. 18 mm obustronnie laminowanej, żywica melaminową, osadzone w kons- trukcji aluminiowej w tym drzwi o szer. 80 cm szt. 2, zamocowane na trzech za- waisach i wyposażone w bezpieczny zamek łazienkowy.	m ²		
d.1	wycena indy- widualna	10.76*2	m ²	21.520	
				RAZEM	21.520
17	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	14.59	m ²	14.590	
				RAZEM	14.590
2		DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI SANITARNEJ			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2*3	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3+5	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 4-02 d.2 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 4*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 4-02 d.2 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 3+5	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR-W 4-02 d.2 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 6.4*2	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
23	KNR-W 4-02 d.2 0233-12	Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 110 mm 4*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR-W 4-02 d.2 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 1*2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3+5	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 4-02 d.2 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 8*2	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
27	KNR-W 4-02 d.2 0120-05	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 - 32 mm 18.15*2	m m	36.300	
				RAZEM	36.300
28	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych na ścianie śr. 15-20 mm 10*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR-W 4-01 d.2 0210-10	Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu grubożelowego 4.2*2	m m	8.400	
				RAZEM	8.400
30	KNR-W 4-01 d.2 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 3*2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 13*2	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3+5	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3*2	podej. podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3+5	podej. podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR-W 4-01 d.2 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 3*2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4*2	szt. szt.	8.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
37	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3+5	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2*3	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR-W 2-15 d.2 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNR-W 2-15 d.2 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.15*2	m m	16.300	
				RAZEM	16.300
41	KNR-W 4-01 d.2 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 14.20*2	m m	28.400	
				RAZEM	28.400
42	KNR-W 2-15 d.2 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 8*2	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
43	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 11*2	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
44	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1*2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3+5	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
46	KNNR 4 d.2 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostaticzne 1*2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNNR 4 d.2 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - powrotne 1*2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNNR 4 d.2 0412-01	Głowice termostaticzne 1*2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 4 d.2 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 1*2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNNR 4 d.2 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 1*2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNNR 4 d.2 0429-05	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 18 mm do grzejników 1*2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNNR 4 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 1*2	urz. urz.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 0-13 d.2 0128-02	Rurociągi z rur stalowych o śr. 25 mm 10*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
54	KNNR 4 d.2 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 3+5	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55		Montaż brodzika 90 x 90	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000