



Zamawiający :

Gmina Stara Błotnica
26 – 806 Stara Błotnica

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
RELACJI STARE ŻDŹARY – GRODZISKO
Etap 2

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

1

Kod CPV:

45100000-8 *Przygotowanie terenu pod budowę*

45233000-9 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARE ŻDŻARY - GRODZISKO
Etap 2

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi (933-680)/1000	km	0,25
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew</u>	—	—
2	—	—	- karczowanie krzaków, drzew i podsycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu 150/10000	ha	0,02
3	—	—	- karczowanie pni i karp drzew o średnicy do 55cm. 10	szt	10
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
4	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 1229	m2	1 229
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
5	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 1179+1199	m2	2 378
6	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 1179+1199	m2	2 378
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
7	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm droga (933-680)*4,5 wlot drogi bocznej 40,0 zakończenie schodkowe 2*(933-680)*(0,04+0,06)	m2	1 229
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
8	—	—	- warstwa ścieralna grub. 3cm droga (933-680)*4,5 wlot drogi bocznej 40,0	m2	1 179
9	—	—	- warstwa wiążąca grub. 4cm droga (933-680)*4,5 wlot drogi bocznej 40,0 zakończenie schodkowe 2*(933-680)*0,04	m2	1 199
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
10	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*(933-680)*0,75	m2	380

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARE ŻDŻARY - GRODZISKO
Etap 2

—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
11			- ustawienie słupków do znaków 5	szt.	5
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-4), folia odbłaskowa I typ 2	szt.	2
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm 2	szt.	2
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
14			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 4) 4*10,0	m2	40