



Zamawiający :

Gmina Stara Błotnica
26 – 806 Stara Błotnica

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane :

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PAĞOWIEC

Działka nr :

167; 1/3; 2/5; 3/5; 3/7; 4/3; 5/3; 6/5; 6/7; 7/3.

jednostka ewid:

140104_2 – Stara Błotnica

obręb

0015 Pağowiec

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

1

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY DROGI GMINNEJ W M. PĄGOWIEC

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 345/1000	km	0,35
—	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	Wykonanie wykopów i nasypów	—	—
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję z przewozem gruntu w obrębie budowy. 32,21*1,05	m3	34
3			- wykonanie koryta pod konstrukcję z wywozem gruntu poza teren budowy. (407,17-32,21)*1,05	m3	394
4			- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu. Uzupełnienie korony 32,21*1,05	m3	34
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
5			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 345,0*(4,5+2*(0,05+0,06+0,10))+2,0	m2	1 699
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
6			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 1589+1555	m2	3 144
7			- skropienie warstw konstrukcyjnych 1589+1555	m2	3 144
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
8			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 345,0*(4,5+2*(0,05+0,06+0,10))+2,0	m2	1 699
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
9			- warstwa ścierna grub. 3 cm 345,0*4,5+2,0	m2	1 555
10			- warstwa wiążąca grub. 4cm 345,0*(4,5+2*0,05)+2,0	m2	1 589
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.02.01	Przepusty pod zjazdami i rowy kryte	—	—
11			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm sztuk 6 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 6*7,0	m	42
12			- wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetonowych do rur o średnicy 40cm (przepusty pod zjazdami, rów kryty) 2*6	szt	12
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
13			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*345,0*0,75-7*4,0*0,75	m2	497

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY DROGI GMINNEJ W M. PĄGOWIEC

—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
14			Wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm 14,0+6*12,0	m2	86
15			- wykonanie opaski przy zjazdach z kruszywa naturalnego gr. 10cm (2*4,0*0,5)*6	m2	24

Tabela objętości robót ziemnych

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚĆ	
	WYKOP	NASYP	WYKOP	NASYP
0.00	1.88	0.00	48.15	0.60
30.00	1.33	0.04	31.64	2.52
58.00	0.93	0.14	41.80	4.80
98.00	1.16	0.10	26.05	4.18
125.00	0.77	0.21	22.70	2.10
145.00	1.50	0.00	29.20	0.88
161.00	2.15	0.11	41.62	4.50
190.00	0.72	0.20	10.44	1.50
202.00	1.02	0.05	22.43	4.03
225.00	0.93	0.30	12.22	2.27
238.00	0.95	0.05	44.69	1.64
279.00	1.23	0.03	51.92	2.20
323.00	1.13	0.07	24.31	0.99
345.00	1.08	0.02		
RAZEM			407.17	32.21