
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budowlane w budynku Punktu Przedszkolnego w m. Stary Kadłub gm.
Stara Błotnica
ADRES INWESTYCJI : Stary Kadłub
INWESTOR : Urząd Gminy W Starej Błotnicy
ADRES INWESTORA : Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 03.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2013

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 4-01 d.1 1011-02	Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze - SST pkt.1,3, 6, 9 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami 2.20*0.80*1.00*3	m ³ m ³	5.28	5.28
				RAZEM	5.28
2	1 KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, 7.00	szt. szt.	7.00	7.00
				RAZEM	7.00
3	1 KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <ścianka pomiędzy holem i korytarzem>0.94*2.00	m ² m ²	1.88	1.88
				RAZEM	1.88
4	1 KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 2.30*2.00+1.68*2.00+3.94*2.20+0.90*2.00*3	m ² m ²	22.03	22.03
				RAZEM	22.03
5	1 KNR 4-01 d.1 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.30*2	m m	2.60	2.60
				RAZEM	2.60
6	1 KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych L19/ N120 1.20*2	m m	2.40	2.40
				RAZEM	2.40
7	1 KNR 4-01 d.1 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek - jako oddzielna robota 4.00	szt. szt.	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
8	1 KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych <do łazienki i pomiędzy salami>1.00*2.10*0.25+1.00*2.10*0.12	m ³ m ³	0.78	0.78
				RAZEM	0.78
9	1 KNR 2-02 d.1 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie "90" dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2.00	szt. szt.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
10	1 KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie 1.00*2.00*2	m ² m ²	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
11	1 KNR 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi p.poż - EI60 0.90*2.00	m ² m ²	1.80	1.80
				RAZEM	1.80
12	1 KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie drzwi 1.00*2.00	m ² m ²	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
13	1 KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie drzwi 0.90*2.00*0.40	m ³ m ³	0.72	0.72
				RAZEM	0.72
14	1 KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. <ścianka w kotłowni>2.20*2.20	m ² m ²	4.84	4.84
				RAZEM	4.84
15	1 KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - ścianka w kotłowni 2.20*2.20*2+2.20*0.12*2	m ² m ²	10.21	10.21
				RAZEM	10.21
16	1 KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą - jw. 10.21	m ² m ²	10.21	10.21
				RAZEM	10.21
17	1 KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - uzupełnienia, faruchy <łazienka i kotłownia>0.90*2.00*2+<ściana pom. socjalne>2.00*2.98	m ² m ²	9.56	9.56
				RAZEM	9.56
18	1 KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą - jw.	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.56	m ²	9.56	
				RAZEM	9.56
19	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		7.00	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
2 Wymiana okien - SST pkt.5					
20	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.48*2.02*3	m ²	8.97	
				RAZEM	8.97
21	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		1.50*3	m	4.50	
				RAZEM	4.50
22	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zewnętrzne	m ²		
		1.55*3*0.28	m ²	1.30	
				RAZEM	1.30
23	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - zestaw dwuszybowy u=1,1; profil min. pięciokomorowy, kolor biały	m ²		
		8.97	m ²	8.97	
				RAZEM	8.97
24	KNR 4-01 d.2 0920-17 analogia	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych - parametry wg specyfikacji technicznej	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
25	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - podokienniki z konglomeratu 3szt. dł. 1,50 szer. 35cm -	szt		
		3.00	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNR 2-02 d.2 0617-06 analogia	Uszczelnienie silikonem szczelin pomiędzy parapetem wewnętrznym a ościeżnicą okien	m		
		1.50*3	m	4.50	
				RAZEM	4.50
27	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		1.55*3*0.35	m ²	1.63	
				RAZEM	1.63
28	KNR 4-01 d.2 0108-11 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.1	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
29	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie materiałów j.w. samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.1	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
30	d.2 kalk. własna	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku	m ³		
		0.1	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
3 Tynki i malowanie -SST pkt.3 i 4					
31	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (6.47+11.73)*2*3.22+75.10+1.30*2*3.22+1.23*2*3.22	m ²		
			m ²	208.60	
				RAZEM	208.60
32	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
33	KNR 4-01 d.3 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		208.60	m ²	208.60	
				RAZEM	208.60
34	KNR 4-01 d.3 0719-04 analogia	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i stropach	m ²		
		208.60	m ²	208.60	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	208.60
35	KNR-W 2-02 d.3 0806-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe wykończone piaskiem kwarcowym wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 208.60-75.10	m ² m ²	133.50	
				RAZEM	133.50
36	KNR-W 2-02 d.3 0806-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe wykopńczone piaskiem kwarcowym wykonywane ręcznie na stropach płaskich 75.10	m ² m ²	75.10	
				RAZEM	75.10
37	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <kotłownia>(2.94+3.46)*2*1.72+10.17 <pom. socjalne>(2.25+2.98)*2*1.72+6.71-(1.22*2.98)	m ² m ² m ²	32.19 21.07	
				RAZEM	53.26
38	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <kotłownia>(2.94+3.46)*2*1.72+10.17 <pom. socjalne>(2.25+2.98)*2*1.72+6.71-(1.22*2.98)	m ² m ² m ²	32.19 21.07	
				RAZEM	53.26
39	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania <kotłownia>(2.94+3.46)*2*1.50 <pom. socjalne>(2.25+2.98)*2*1.50	m ² m ² m ²	19.20 15.69	
				RAZEM	34.89
40	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem <sala>208.60 <kotłownia>(2.94+3.46)*2*1.72+10.17 <pom. socjalne>(2.25+2.98)*2*1.72+6.71-(1.22*2.98)	m ² m ² m ² m ²	208.60 32.19 21.07	
				RAZEM	261.86
41	KNR 4-01 d.3 0108-11 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 208*0.03+1.00	m ³ m ³	7.24	
				RAZEM	7.24
42	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie materiałów j.w. samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 7.24	m ³ m ³	7.24	
				RAZEM	7.24
43	d.3 kalk. własna	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku 7.24	m ³ m ³	7.24	
				RAZEM	7.24
4	Posadzki - SST	pkt.8 i 9			
44	KNR 4-01 d.4 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 75.10	m ² m ²	75.10	
				RAZEM	75.10
45	KNR 4-01 d.4 0428-04	Rozebranie legarów 6.50*12	m m	78.00	
				RAZEM	78.00
46	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie z parteru budynku ziemi - wybranie pod podłoża w sali dydaktycznej 75.10*0.20	m ³ m ³	15.02	
				RAZEM	15.02
47	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 75.10*0.10	m ³ m ³	7.51	
				RAZEM	7.51
48	KNR 2-02 d.4 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 7.51	m ³ m ³	7.51	
				RAZEM	7.51
49	KNR 2-02 d.4 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe z wyinięciem na ścianę Krotność = 2	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$75.10+(11.7+6.50)*2*0.10$	m ²	78.74	
				RAZEM	78.74
50 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 038 gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 75.10	m ² m ²		
				75.10	
				RAZEM	75.10
51 d.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 75.10	m ² m ²		
				75.10	
				RAZEM	75.10
52 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 75.10	m ² m ²		
				75.10	
				RAZEM	75.10
53 d.4	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi z należytą starannością i przekazanie ich Inwestorowi 41.60+5.50	m ² m ²		
				47.10	
				RAZEM	47.10
54 d.4	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 5.00	miejsc. miejsc.		
				5.00	
				RAZEM	5.00
55 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 75.10+41.60+5.50	m ² m ²		
				122.20	
				RAZEM	122.20
56 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin obiektowych z tworzyw sztucznych, rulonowe - PCW z wywinięciem cokółów na ściany wys.10cm - wg specyfikacji technicznej $122.20+((11.75+6.50)*2+(7.88+5.28)*2+(3.40+1.41)*2)*0.10-(1.56+0.90*6)*0.10$	m ² m ²		
				128.75	
				RAZEM	128.75
57 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 128.75	m ² m ²		
				128.75	
				RAZEM	128.75
58 d.4	KNR 4-01 0916-01 kalk. własna	Dostawa i montaż progów aluminiowych półokrągłych 6.00	szt. szt.		
				6.00	
				RAZEM	6.00
59 d.4	kalk. własna	Naprawa tynków ścian wraz z malowaniem do wys. 10cm ponad cokół posadzki 1.00	kpl kpl		
				1.00	
				RAZEM	1.00
60 d.4	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 75.10*0.2	m ³ m ³		
				15.02	
				RAZEM	15.02
61 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów j.w. samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 15.02	m ³ m ³		
				15.02	
				RAZEM	15.02
62 d.4	kalk. własna	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku 15.02	m ³ m ³		
				15.02	
				RAZEM	15.02