

## ***PRZEDMIAR ROBÓT***

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. ŻABIA WOLA  
etap 2

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—
—	—	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi (1418,52-815)/1000	km	0,60
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew</u>	—	—
2	—	—	- Usunięcie drzew o średnicy do 100cm. 9	szt	9
3	—	—	- karczowanie pni i karp drzew o średnicy do 100cm. 9	szt	9
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—
—	—	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	—	—
—	—	D.03.01.01	<u>Przepusty pod koroną drogi</u>	—	—
4	—	—	- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 50cm sztuk 2 (9,0+9,0) Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - rozebranie istniejącego przepustu i ścianki czołowej - wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25cm - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem	m	18
5	—	—	- wykonanie ścianek czołowych, prostych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 50cm. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie ścianek z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 4	szt	4
—	—	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
6	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2984,0	m2	2 894
7	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy (poszerzenie istniejącej drogi gruntowej) 673,0+43,0+70,0+262,0	m2	1 048
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
8	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2773,0+2821,0	m2	5 594
9	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 2773,0+2821,0	m2	5 594
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
10	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (1418,52-815,00)*(4,5+2*(0,04+0,06))+18+39	m2	2 894
—	—	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
11	—	—	- warstwa ścieralna grub. 3cm (1418,52-815,00)*4,5+18+39	m2	2 773
12	—	—	- warstwa wiążąca grub. 4cm (1418,52-815,00)*(4,5+2*0,04)+18+39	m2	2 821

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. ŻABIA WOLA  
etap 2

—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—
13			- frezowanie istniejącej nawierzchni na wlocie skrzyżowania na grub. do 4cm 20*0,5	m2	10
—	—	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—
—	—	D.06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi</u>	—	—
14			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 30cm sztuk 10 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasyпки wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 9*7,0+7,0	m	70
15			- wykonanie zakończeń kołnierзовych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 30cm 2*10	szt	20
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
16			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*((1418,52-815,0)*0,75)	m2	905
—	—	D.06.04.01	<u>Rowy drogowe</u>	—	—
17			- wykopanie rowów przydrożnych trapezowych z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy. Głębokość rowu 40-60cm. Pochylenie skarp 1:1.5 (1418,52-815,00)-70,00+8,00	m	542
—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
18			- ustawienie słupków do znaków 5	szt.	5
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (A-3), folia odblaskowa I typu 2	szt.	2
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (B-33 (40km/h), B-34(40km/h)), folia odblaskowa I typu 2+2	szt.	4
—	—	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
22			Wykonanie zjazdów do gospodarstw o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (sztuk 16) 9*18,0+7*9,0	m2	225