

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.3.2024

Dotyczy: Budowa Przedszkola i Żłobka w Starej Błotnicy.

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji PW

Odpowiedź: Zamawiający udostępni PW

2. Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków przyłączenia kanalizacji, gdyż załączone straciły ważności

Odpowiedź: Inwestor wystąpił o przyłączenie warunków kanalizacji. Do wyceny należy przyjąć obecne warunki.

3. Prosimy o informację czy Inwestor wystąpił o przedłużenie warunków przyłączenia wody, gdyż ich ważność kończy się w sierpniu

Odpowiedź: Tak Inwestor wystąpił o przedłużenie warunków przyłączenia. Do wyceny należy przyjąć obecne warunki.

4. Prosimy o informację czy Inwestor wystąpił o przedłużenie warunków przyłączenia PGE, gdyż ich ważność kończy się w sierpniu

Odpowiedź: : Tak Inwestor wystąpił o przedłużenie warunków przyłączenia. Do wyceny należy przyjąć obecne warunki.

5. Prosimy o informację czy Inwestor wystąpił o przedłużenie warunków przyłączenia teletechnicznego, gdyż ich ważność kończy się we wrześniu

Odpowiedź: : Tak Inwestor wystąpił o przedłużenie warunków przyłączenia. Do wyceny należy przyjąć obecne warunki.

6. Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków z firmą Orange, gdyż załączone straciły ważności

Odpowiedź: Inwestor wystąpił o warunki z firma Orange. Do wyceny należy przyjąć obecne warunki.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż Oferent nie będzie musiał składać Specyfikacji Urządzeń i Materiałów tj. następującego przedmiotowego środka dowodowego na wezwanie jeżeli zastosuje opisane w Ofercie produkty referencyjne

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Specyfikacji Urządzeń i Materiałów

8. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga, aby przedstawić przedmiotowy środek dowodowy Specyfikacja Urządzeń i Materiałów w przypadku zastosowania materiałów równoważnych

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga, aby przedstawić przedmiotowy środek dowodowy Specyfikacja Urządzeń i Materiałów w przypadku zastosowania materiałów równoważnych.

9. Prosimy o informację jakich materiałów i urządzeń ma dotyczyć przedmiotowy środek Dowodowy

Odpowiedź:

Przedmiotowy środek dowodowy dotyczy wszystkich materiałów i urządzeń zawartych w projekcie oraz przedmiarach po za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

10. Prosimy o przesłanie wytycznych lub informacji w jaki sposób Inwestor dzieli Inwestycje na: I etap - I część; I etap – II część; II etap

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wytyczne zawarte są w SWZ oraz projekcie umowy

11. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie gwarancji nie znajdują się materiały Eksploatacyjne

Odpowiedź: Potwierdzamy, iż w okresie gwarancji nie znajdują się materiały eksploatacyjne.

12. Wykonawca zwraca się o wykreślenie §8 ust. 7 umowy, ponieważ postanowienie umowne narusza art. 561 §3 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §8 ust. 7 umowy na: „Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego usunięcia wady lub demontażu i ponownego zamontowaniu- ze względu na koszty zadośćuczynienia w tym obowiązkowym, koszty te Wykonawca zobowiązany jest ponieść w pełnej wysokości z zastrzeżeniem postanowień art.561 §3 k.c.

13. Proszę o potwierdzenie, iż w pozycji przedmiarowej Nawierzchnia Bezpieczna Trawiasta, kryje się wykonanie trawnika

Odpowiedź: Tak, chodzi o wykonanie trawnika

14. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie wyceny nie znajduje się żadna wycinka drzew

Odpowiedź: Potwierdzamy nie ma wycinki drzew

15. Jeżeli w zakresie wyceny znajduje się wycinka drzew prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki

Odpowiedź: Nie dotyczy

16. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie nie ma żadnych nasadzeń drzew i krzewów

Odpowiedź: Zgodnie z projektem projektuje się nasadzenia 8 sztuk drzew – klon pospolity.

17. Jeżeli w zakresie wyceny znajdują się drzewa i krzewy prosimy o przesłanie zestawienie ilościowego oraz rodzajowego z opisem parametrów

Odpowiedź: Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nasadzenie projektuje się w obrębie placu zabaw: 3 drzewa w północno – zachodnim narożniku, 3 drzewa w południowo – wschodnim narożniku i dwa drzewa w centralnej części placu zabaw). Pozostały teren biologicznie czynny zagospodarowany zostanie przez ciągi zieleni z trawników o łącznej powierzchni 2 556,71 m².

18. Prosimy o potwierdzenie, iż pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów jest poza zakresem Oferty

Odpowiedź: Potwierdzamy

19. Jeżeli pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów jest w zakresie wyceny prosimy o określenie długości pielęgnacji

Odpowiedź: Nie dotyczy

20. Jeżeli pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów jest w zakresie, prosimy o przesłanie dokładnych wytycznych – rodzaju prac, zakresu, częstotliwości

Odpowiedź: Nie dotyczy

21. Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja trawników jest poza zakresem oferty

Odpowiedź: Potwierdzamy

22. Jeżeli pielęgnacja trawników jest w zakresie oferty prosimy o określenie długości pielęgnacji

Odpowiedź: Nie dotyczy

23. Jeżeli pielęgnacja trawników jest w zakresie, prosimy o przesłanie dokładnych wytycznych – rodzaju prac, zakresu, częstotliwości

Odpowiedź: Nie dotyczy

24. Prosimy o potwierdzenie, iż poza zakresem jest wykonanie obudów grzejników

Odpowiedź: Potwierdzamy w salach projektuje się ogrzewanie podłogowe

25. Jeżeli obudowy grzejników są w zakresie wyceny to prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego, wymiarowego oraz specyfikacji

Odpowiedź: Nie dotyczy

26. Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem szlichty gr. 5cm znajduje się wykonanie jastrychu cementowego

Odpowiedź: Potwierdzamy

27. Ze względu na brak projektu wnętrza oraz oznaczeń na projekcie architektury dla mebli prosimy o potwierdzenie, iż wycenę wyposażenia pod względem ilościowym należy wykonać na podstawie pliku przedmiar wyposażenia budynku przedszkola i żłobka

Odpowiedź: Potwierdzamy

28. Ze względu na brak projektu wnętrza oraz oznaczeń na projekcie architektury dla wyposażenia żłobka prosimy o potwierdzenie, iż wycenę pod względem ilościowym należy wykonać na podstawie pliku przedmiar wyposażenie żłobek

Odpowiedź: Potwierdzamy

29. Ze względu na brak projektu wewnątrz oraz oznaczeń na projekcie architektury dla wyposażenia dydaktycznego przedszkola prosimy o potwierdzenie, iż wycenę pod względem ilościowym należy wykonać na podstawie pliku przedmiar dydaktyczne przedszkole budynku przedszkola i żłobka

Odpowiedź: Potwierdzamy

30. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca i warunków poboru mediów

Odpowiedź: Miejsca poboru mediów zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

31. Czy przewidziano zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w projektowaniu i budowie budynku przedszkola i żłobka

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

32. Czy przewidziano zastosowanie systemu monitorowania zużycia energii w budynku w celu optymalizacji efektywności energetycznej

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

33. Jakie są planowane strategie w celu minimalizacji wpływu budowy na otaczające środowisko naturalne w Starej Błotnicy

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

34. Czy przewidziano stosowanie technologii odzyskiwania energii cieplnej lub chłodniczej w budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

35. Jakie są planowane rozwiązania związane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

36. Czy przewidziano zastosowanie systemu zarządzania odpadami w budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

37. Jakie są planowane środki zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem do budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

38. Czy przewidziano stosowanie systemów alarmowych i monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

39. Jakie są planowane działania w celu zapewnienia dostępności budynku dla osób z Niepełnosprawnościami

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

40. Czy przewidziano zastosowanie systemów wentylacji i klimatyzacji zapewniających odpowiedni komfort termiczny w budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

41. Jakie są planowane strategie w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń powietrza przez systemy wentylacji i klimatyzacji

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

42. Czy przewidziano stosowanie systemów odzysku wody deszczowej do celów technicznych w budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

43. Czy przewidziano zastosowanie systemów oświetlenia zewnętrznego wspomagających bezpieczeństwo w okolicy budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

44. Czy przewidziano zapewnienie odpowiedniej ilości zieleni i terenów rekreacyjnych w otoczeniu budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

45. Jakie są planowane działania w celu zapewnienia dostępności infrastruktury technicznej, takiej jak instalacje elektryczne i telekomunikacyjne w budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

46. Czy przewidziano stosowanie systemów zarządzania zużyciem wody i energii w celu minimalizacji kosztów eksploatacji budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

47. Czy przewidziano stosowanie systemów oznakowania dla zwiększenia bezpieczeństwa na terenie parkingu

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

48. Czy przewidziano stosowanie systemów przeciwpożarowych w ścianach w celu zwiększenia bezpieczeństwa budynku

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

49. Czy przewidziano stosowanie systemów regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach w celu optymalizacji zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie 0.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

50. Czy przewidziano stosowanie systemów retencji wody deszczowej w celu nawadniania roślin na terenie budowy

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

51. Czy przeprowadzono analizę rodzajów nawierzchni brukowej do zastosowania w różnych obszarach terenu

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym powierzchnia utwardzona w całości wykonana z tej samej kostki.

52. Jakie są planowane strategie w celu zapewnienia trwałości i stabilności wykonanych nawierzchni brukowych

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

53. Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza wcześniejsze zakończenie realizacji a tym samym przejście budynku wraz kosztami mediów

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji inwestycji, natomiast wszystkie koszty mediów do dnia podpisania protokołu końcowego robót ponosi Wykonawca.

54. Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza wcześniejsze zakończenie realizacji a tym samym dokonania wcześniejszego rozliczenia z Wykonawcą

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wcześniejsze rozliczenie z Wykonawcą na zasadach wynikających z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

55. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni kalendarzowych. Dokumentacja przetargowa wymaga bardzo dogłębnej i wnikliwej analizy jak również czas otrzymywania ofert od potencjalnych dostawców i podwykonawców jest utrudniony ze względu na rozpoczynający się okres urlopowy. Dodatkowo brak odpowiedzi na pytania wpływa na przygotowanie oferty u dostawców. Przesunięcie terminu pozwoli na przygotowanie ofert bardziej atrakcyjnej i konkurencyjnej dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie przedłuża termin składania ofert do 01.07.2024r. do godziny 10:00.

56. Prosimy o wykreślenie z przedmiaru Zestawienie Mebli pozycji 119 – Wózki żłobkowe, gdyż pozycja jest zdublowana w przedmiarze Wyposażenia Żłobkowego pozycji 137

Odpowiedź: Zamawiający skorygował rozbieżność.

57. Prosimy o potwierdzenie ilości wózków żłobkowych w ilości 2 sztuk, ze względu na rozbieżność między przedmiarem wyposażenia żłobkowego 2 sztuki a przedmiarem mebli gdzie widnieje wartość 9 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykreśla z przedmiaru wyposażenia żłobkowego ilość 2 sztuk, pozostaje 9 sztuk.

58. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że w miejscach gdzie zaprojektowano wykończenie podłóg z płytek należy zastosować płytki gresowe, nie płytki ceramiczne

Odpowiedź: Potwierdzamy

59. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny wchodzi wykonanie części elewacji z okładzin z paneli drewnopodobnych dąb złoty zgodnie z rysunkami elewacji, gdyż brak takiej pozycji w przedmiarze oraz brak takiej informacji w opisie architektoniczno – budowlanym

Odpowiedź: Potwierdzamy

60. Jeżeli wykonanie części elewacji z okładzin z paneli drewnopodobnych dąb złoty jest w zakresie wyceny prosimy o dodanie takiej pozycji do przedmiaru

Odpowiedź: Przedmiar został uzupełniony

61. Prosimy o uzupełnienie rys. „A-5 przekroje 420 x 580” o warstwy materiałowe

składające się na ściany zewnętrzne i ich wykończenie tak jak zostało to przedstawione dla warstw dachowych, czy posadzkowych

Odpowiedź: Warstwy ścian zgodnie z opisem projektu budowlanego.

62. Prosimy o informację, czy w zakres wyceny wchodzi wykonanie daszku/daszków nad wejściem/wejściami

Odpowiedź: W zakres wchodzi wykonanie daszków na wejściem.

63. Jeżeli w zakres wyceny wchodzi wykonanie daszku/daszków nad wejściem/wejściami prosimy o wskazanie ich wymiarów, ilości oraz specyfikacji materiałowej

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym

64. Prosimy o informację, czy cokolwiek na elewacji należy wykonać w kolorze RAL 7016

Odpowiedź: Potwierdzamy

65. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w piwnicy w pom. P-01. Rzut piwnicy wskazuje na płytki gresowe, natomiast opis arch-bud na posadzkę betonową

Odpowiedź: W pomieszczeniu P-01 należy przyjąć posadzkę betonową.

66. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 01 (sala I). Rzut parteru wskazuje na wykł. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 01 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

67. Jeżeli w pom. 01 należy wykonać „tarket LG” prosimy o wyjaśnienie skrótu i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniach gdzie należy wykonać „tarket LG” prosimy przyjąć wykładzinę PCV zgodnie z projektem budowlanym.

68. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 02 (magazynek I) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 02 należy przyjąć wykładzinę PCV.

69. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 03 (scho. leżaki I) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 03 należy przyjąć wykładzinę PCV.

70. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 04 (magazynek II) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 04 należy przyjąć wykładzinę PCV.

71. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 05 (scho. leżaki II) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 04 należy przyjąć wykładzinę PCV.

72. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jaką antypoślizgowość mają mieć płytki podłogowe w pom. 06 (łazienka I II). Wg opisu arch-bud jest to R12, natomiast wg rzutu parteru jest to R10

Odpowiedź: Płytki mają mieć antypoślizgowość R12

73. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 07 (sala II). Rzut parteru wskazuje na wykł. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 07 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

74. Jeżeli w pom. 07 należy wykonać „tarket LG” prosimy o wyjaśnienie skrótu i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: Nie dotyczy

75. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 08 (sala III). Rzut parteru wskazuje na wykł. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 08 należy przyjąć wykładzinę dywanowa

76. Jeżeli w pom. 08 należy wykonać „tarket LG” prosimy o wyjaśnienie skrótu i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: Nie dotyczy

77. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 09 (magazynek III) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 09 należy przyjąć wykładzinę PCV.

78. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 010 (scho. leżaki III) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 10 należy przyjąć wykładzinę PCV.

79. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 011 (magazynek IV) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 11 należy przyjąć wykładzinę PCV.

80. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 012 (scho. leżaki IV) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 12 należy przyjąć wykładzinę PCV.

81. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jaką antypoślizgowość mają mieć płytki podłogowe w pom. 013 (łazienka III VI). Wg opisu arch-bud jest to R12, natomiast wg rzutu parteru jest to R10

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość płytek R12

82. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 014 (sala IV). Rzut parteru wskazuje na wykł. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 014 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

83. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 015 (komunikacja) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 015 należy przyjąć wykładzinę PCV.

84. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 016 (szatnia przedszk.) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 016 należy przyjąć wykładzinę PCV.

85. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 017 (wiatrołap) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 017 należy przyjąć wykładzinę PCV.

86. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 018 (wózkownia). Rzut parteru wskazuje na gres, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 018 należy przyjąć wykładzinę PCV.

87. Jeżeli w pom. 018 (wózkownia) należy wycenić gres, w związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jaką antypoślizgowość mają mieć płytki. Wg opisu arch-bud jest to R12, natomiast wg rzutu parteru jest to R10

Odpowiedź: Nie dotyczy

88. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 019 (szatnia żłob.) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 019 należy przyjąć wykładzinę PCV.

89. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 020 (pom. techniczne). Rzut parteru wskazuje na płytki, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 020 należy przyjąć płytki.

90. Jeżeli w pom. 020 (pom. techniczne) należy wycenić płytki prosimy o wskazanie stopnia ich antypoślizgowości

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość płytek R12.

91. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 021 (szatnia przedszk.) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 021 należy przyjąć wykładzinę PCV

92. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 022 (WC NPS/męski). Rzut parteru wskazuje na płytki, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 022 należy przyjąć wykładzinę płytki.

93. Jeżeli w pom. 022 (WC NPS/męski) należy wycenić płytki prosimy o wskazanie stopnia ich antypoślizgowości

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

94. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 023 (pom. gospodarcze). Rzut parteru wskazuje na płytki, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 023 należy przyjąć wykładzinę płytki.

95. Jeżeli w pom. 023 (pom. gospodarcze) należy wycenić płytki prosimy o wskazanie stopnia ich antypoślizgowości

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

96. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 024 (komunikacja). Rzut parteru wskazuje na gres, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 024 należy przyjąć wykładzinę płytki.

97. Jeżeli w pom. 024 (komunikacja) należy wycenić gres, w związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jaką antypoślizgowość mają mieć płytki. Wg opisu arch-bud jest to R12, natomiast wg rzutu parteru jest to R10

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

98. Prosimy o wskazanie stopnia antypoślizgowości płytek podłogowych w pom. 025 (WC damski)

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

99. Prosimy o wskazanie stopnia antypoślizgowości płytek podłogowych w pom. 026 (przedsiónek)

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

100. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 027 (gabinet psychologa) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 027 należy przyjąć wykładzinę PCV.

101. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 028 (sala V). Rzut parteru wskazuje na wykł. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 028 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

102. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 029 (magazynek V) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 027 należy przyjąć wykładzinę PCV.

103. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 030 (scho. leżaki V) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 030 należy przyjąć wykładzinę PCV.

104. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jaki stopień antypoślizgowości mają mieć płytki podłogowe w pom. 031 (łazienka V VI). Wg opisu arch-bud jest to R12, natomiast wg rzutu parteru jest to R10

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

105. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 032 (scho. leżaki VI) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 032 należy przyjąć wykładzinę PCV.

106. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 033 (magazynek VI) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 033 należy przyjąć wykładzinę PCV.

107. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 034 (sala VI). Rzut parteru wskazuje na wykł. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 034 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

108. Prosimy o wskazanie stopnia antypoślizgowości płytek podłogowych w pom. 035 (kuchnia)

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

109. Prosimy o wskazanie stopnia antypoślizgowości płytek podłogowych w pom. 036 (zmywalnia)

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

110. Prosimy o wskazanie stopnia antypoślizgowości płytek podłogowych w pom. 037 (wiatrołap)

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

111. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 038 (pom. gospodarcze). Rzut parteru wskazuje na płytki, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 038 należy przyjąć płytki.

112. Jeżeli w pom. 038 (pom. gospodarcze) jako okładzinę posadzek należy wycenić płytki prosimy o wskazanie stopnia ich antypoślizgowości

Odpowiedź: Należy przyjąć antypoślizgowość R12

113. Jeżeli w pom. 038 (pom. gospodarcze) jako okładzinę posadzek należy wycenić tarket LG prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: Nie dotyczy

114. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 039 (sala sensoryczna). Rzut parteru wskazuje na wykl. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 039 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

115. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 040 (serwerownia) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 040 należy przyjąć wykładzinę PCV.

116. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 041 (wiatrołap) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 041 należy przyjąć wykładzinę PCV.

117. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 042 (korytarz) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 042 należy przyjąć wykładzinę PCV.

118. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 043 (pokój nauczycielski) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu

„tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 043 należy przyjąć wykładzinę PCV.

119. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 044 (gabinet dyrektora). Rzut parteru wskazuje na wykł. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 044 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

120. W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie jakie wykończenie posadzek należy wycenić w pom. 045 (sekretariat). Rzut parteru wskazuje na wykł. dywanową, natomiast opis arch-bud na tarket LG

Odpowiedź: W pomieszczeniu 045 należy przyjąć wykładzinę dywanową.

121. Wg rzutu parteru i opisu arch-bud w pom. 046 (komunikacja) jako wykończenie posadzek należy wykonać tarket LG. Prosimy o wyjaśnienie skrótu „tarket LG” i przesłanie specyfikacji materiałowej dla tego wykończenia, gdyż takie sformułowanie nie zostało wyjaśnione w dokumentacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu 046 należy przyjąć wykładzinę PCV.

122. Z uwagi na brak takiej informacji na rzutach prosimy o informację, w których pomieszczeniach jako wykończenie posadzek należy zastosować wykładzinę homogeniczną PCW opisaną na str. 19 pliku „Opis arch-bud”

Odpowiedź: Wykładzinę homogeniczną PCV należy stosować w pomieszczeniach opisanych powyżej.

123. Jeżeli w pomieszczeniach należy zastosować wykładzinę homogeniczną opisaną na str. 19 pliku „Opis arch – bud” prosimy o wskazanie koloru/kolorów wykładziny oraz wzoru z przyporządkowaniem do danych pomieszczeń, gdyż grafika podana w opisie arch-bud jest tylko propozycją, a wskazuje już na 4 różne kolory i 2 różne wzory ułożenia wykładziny



Odpowiedź: Projekt nie jest projektem szczegółowym ponieważ taki nie był wymagany. Należy po wyborze wykonawcy przedstawić inwestorowi możliwe 2 wzory do realizacji wg panujących standardów wg wytycznych producenta. Przyjąć należy 4 różne kolory i 2 różne wzory.

124. Prosimy o załączenie do dokumentacji informacji w sprawie mocy jednostek klimatyzacyjnych 17 sztuk jednostek zewnętrznych i jednostki wewnętrznej.

Odpowiedź: Moce podane na rys. branży wentylacyjnej.123.

125. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja freonowa do jednostki zewnętrznej ma zostać poprowadzona w gruncie.

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkami branży instalacyjnej.

126. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja do jednostki zewnętrznej pomp ciepła ma zostać poprowadzona w gruncie.

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkami branży instalacyjnej.

127. Prosimy o potwierdzenie, że serwerownia ma posiadać jednostkę klimatyzacyjną split.

Odpowiedź: Tak serwerownia musi posiadać klimatyzator

128. Prosimy o informację jakiej mocy i o jakich parametrach ma się być jednostka klimatyzacji w serwerowni oraz gdzie ma znajdować się jednostka zewnętrzna tej instalacji – brak wrysowania na rzutach.

Odpowiedź: Podane moce znajdują się na rysunkach branży wentylacyjnej

129. Prosimy o dołączenie do przedmiaru instalacji sanitarnych montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej do chłodzenia serwerowni.

Odpowiedź: Kosztorys jest elementem pomocniczym

130. Prosimy o dołączenie do przedmiaru instalacji sanitarnych instalację skroplin klimatyzacyjnych.

Odpowiedź: Kosztorys jest elementem pomocniczym

131. Prosimy o dołączenie specyfikacji i przedmiaru dla rolet okiennych.

Odpowiedź: Prosimy przyjąć rolety typu plisy

132. W odniesieniu do zapisów swz punkt 3.8. proszę o wyjaśnienie czy prócz inwestycji geodezyjnej powykonawczej inwestor oczekuje dodatkowej inwentaryzacji powykonawczej robót. Jeżeli tak proszę o podanie wytycznych co ma zawierać dana inwentaryzacja? czy w zakres ma wchodzić wykonanie inwentaryzacji prac żelbetowo - murowych, czy również inwentaryzacja środków trwałych, wyposażenia etc.

Odpowiedź: Inwestor przewiduje tylko wymaganą do odbioru końcowego inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

133. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru pozycji – Wykonanie Inwentaryzacji Powykonawczej

Odpowiedź: Należy przyjąć w pozycji obsługa geodezyjna

134. Prosimy o przesłanie wytycznych wymiarowych oraz materiałowych dla wiaty śmietnikowej

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych wytycznych odnośnie wiaty jest to typowa gotowa wiata śmietnikowa zgodna z wymiarami w dokumentacji i kosztorysie

135. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać 3 879 m² trawników, ze względu na brak oznaczenia tego zakresu robót w przekazanej dokumentacji

Odpowiedź: Należy wykonać 3 879 m² trawników.

136. Prosimy o wykreślenie z przedmiaru -ogrodzenie działki pozycji dotyczących ogrodzenia działki, skoro zostało to ujęte w przedmiarze robót budowlanych

Odpowiedź: Zostało poprawione w przedmiarze.

137. Prosimy o potwierdzenie, iż od strony południowej, zachodniej oraz wschodniej należy wykonać jako siatka montowana do słupków o wysokości 1,5m

Odpowiedź: Należy przyjąć ogrodzenie z siatki zgrzewanej

138. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić oznakowanie pionowe i poziome

Odpowiedź: Tak

139. Jeżeli oznakowanie pionowe i poziome wchodzi w zakres wyceny prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze robót budowlanych

Odpowiedź: Nie zostało wskazane o jakie oznakowanie chodzi

140. Jeżeli oznakowanie pionowe i poziome chodzi w zakres wyceny prosimy o przesłanie zestawienia rodzajowego oraz ilościowego oznakowania

Odpowiedź: Przyjąć piktoramy wg dok. branży elektrycznej.

141. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w opisie IS zapisu dotyczącego odprowadzenia wód opadowych z dachu do szczelnych zagłębień. Czy chodzi tu o wykonanie nawierzchni z kostki typu hydrofuga

Odpowiedź: Należy zastosować kostkę przsiażliwa typu hydro

142. Prosimy o udostępnienie układu warstw konstrukcyjnych dla nawierzchni typu Hydrofuga

Odpowiedź: Przedstawiono na rysunkach przekrojów warstw chodników i dróg.

143. Prosimy o udostępnienie układu warstw konstrukcyjnych dla miejsc parkingowych

Odpowiedź: Układu warstw konstrukcyjnych dla miejsc parkingowych znajduje się na przekrojach warstw dla dróg wewnętrznych i parkingów

144. Prosimy o udostępnienie prawidłowego przedmiaru robót budowlanych w którym uwzględniono zakres wykonania drogi pożarowej, parkingów, chodników

Odpowiedź: Przedmiar poprawiono

145. Prosimy o udostępnienie rysunku z oznaczeniem dróg pożarowych, miejsc parkingowych, chodników oraz powierzchni hydro aby Oferent mógł prawidłowo przygotować przedmiar

Odpowiedź: Przedmiar poprawiono

146. Prosimy o przesłanie rysunku na podstawie którego Oferent będzie mógł określić

ilość obrzeży i krawężników lub udostępnienie ilości tych elementów

Odpowiedź: Dodano do dokumentacji

147. W przypadku braku takiego rysunku z oznaczeniem dróg pożarowych, parkingów, chodników i miejsc z kostka typu Hydro prosimy o przesłanie ilości dla tego zakresu robót, który ma przyjąć oferent

Odpowiedź: Zgodnie z obmiarem

148. Prosimy o udostępnienie rysunku z oznaczeniem dróg pożarowych, miejsc

Odpowiedź: Dodano do dokumentacji

149. Prosimy o informację czy drogi pożarowe i mają zostać wykonane z kostki betonowej typu Holland ze względu na rozbieżności w dokumentacji

Odpowiedź: Należy wykonać z kostki betonowej typu hydro.

150. Prosimy o informację czy chodniki mają zostać wykonane z kostki betonowej typu Holland ze względu na rozbieżności w dokumentacji

Odpowiedź: Należy wykonać z kostki betonowej typu hydro.

151. Prosimy o informację czy miejsca postojowe mają zostać wykonane z kostki betonowej typu Holland ze względu na rozbieżności w dokumentacji

Odpowiedź: Należy wykonać z kostki betonowej typu hydro.

152. Prosimy o informację czy place apelowe mają zostać wykonane z kostki betonowej typu Holland ze względu na rozbieżności w dokumentacji

Odpowiedź: Należy wykonać z kostki betonowej typu hydro.

153. Prosimy o potwierdzenie, że wylewkę samopoziomującą należy wykonać wyłącznie pod wykładziny

Odpowiedź: Potwierdzamy

154. Prosimy o potwierdzenie, że nie będzie wymagane wykonywanie wylewki samopoziomującej pod płytki

Odpowiedź: Prawidłowo wykonany podkład cementowy zgodnie z PN w przypadku kadzenia płytek nie wymaga warstw samopoziomujących.

155. Prosimy o informację, czy wyposażenie sanitarne w WC dla NPS jest w zakresie Wyceny

Odpowiedź: Tak

156. Zgodnie z opisem arch-bud na wylewce betonowej podłogi na gruncie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii budowlanej grubej. Prosimy o wskazanie grubości tej folii

Odpowiedź: Należy wykonać o grubości 1mm

157. Z uwagi na brak rzutów sufitów prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach należy wykonać sufity podwieszane z płyt GK

Odpowiedź: Zgodnie z obmiarem

158. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie sufitów podwieszanych z podwójnym płytowaniem 2x12,5 mm GK zamiast sufitów z potrójnym płytowaniem 3x12,5 mm jak wskazują przekroje, gdyż system Rigips Aku Fire + typ DF już dla podwójnego płytowania gwarantuje wymaganą w projekcie klasę odporności ogniowej EI 30

Odpowiedź: W przypadku zmiany wskazanej klasy - projekt będzie wymagała powtórnego uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż po stronie wykonawcy

159. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy tynkować stropów powyżej sufitów Podwieszanych

Odpowiedź: Jeżeli nie ma obmiaru i nie ma w projekcie to nie trzeba

160. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać gładzi na stropach powyżej sufitów podwieszanych

Odpowiedź: Jeżeli nie ma obmiaru i nie ma w projekcie to nie trzeba

161. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy malować stropów powyżej sufitów podwieszanych

Odpowiedź: Jeżeli nie ma obmiaru i nie ma w projekcie to nie trzeba

162. Prosimy o informację, czy we wszystkich pomieszczeniach, w których występuje okładzina podłogowa z płytek należy wykonać cokoliki z płytki

Odpowiedź: Tak należy wykonać.

163. Prosimy o informację, czy we wszystkich pomieszczeniach, w których występuje okładzina podłogowa z wykładzin (dywanowa lub PCW) należy wykonać również cokoły z wykładzin

Odpowiedź: Tak należy wykonać.

164. Prosimy o informację, czy w zakres wyceny wchodzi puchwyty przy schodach Zewnętrznych

Odpowiedź: Tak należy wykonać.

165. Jeżeli w zakres wyceny wchodzi puchwyty przy schodach zewnętrznych prosimy o informację, czy należy je wycenić po obu stronach

Odpowiedź: Tak należy wykonać.

166. Jeżeli w zakres wyceny wchodzi puchwyty przy schodach zewnętrznych prosimy o informację z jakiego materiału należy je wycenić

Odpowiedź: Tak należy wykonać ze stali kwasoodpornej w systemie MMA

167. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza energetycznego do granicy działki jest po stronie Zakładu Energetycznego i jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedź: Zgodnie z wydanymi warunkami

168. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie złącza kablowo pomiarowego ZK jest poza zakresem przetargu. Zgodnie z warunkami przyłączenia złącze ZK jest po stronie zakładu energetycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z wydanymi warunkami

169. Prosimy o usunięcie z SWZ punktu 3.1. podpunkt 6) wykonanie złącza kablowo pomiarowego dla energii elektrycznej. Zgodnie z warunkami przyłączenia złącze ZK jest po stronie zakładu energetycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z wydanymi warunkami

170. Proszę o informację, kiedy będzie wykonane złącze ZK na potrzeby docelowego zasilania budynku.

Odpowiedź: Zamawiający wystąpił do Zakładu Energetycznego o wykonanie ZK.

171. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o umowę przyłączeniową z Zakładem Energetycznym, na podstawie której zasilany będzie budynek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną umową przyłączeniową z Zakładem Energetycznym.

172. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o warunki przyłączenia dla placu budowy.

Odpowiedź: Warunki przyłączenia zawiera część dokumentacji formalno- prawnej

173. Prosimy o wskazanie miejsca, skąd możemy doprowadzić energię do zasilania placu budowy.

Odpowiedź: Wykonawca wystąpi o warunki na zasilenie placu budowy we własnym zakresie

174. Prosimy o informację, czy dostawa certyfikowanego wyłącznika przeciwpożarowego prądu jest w zakresie przetargu. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt certyfikowanego wyłącznika przeciwpożarowego uwzględniający aktualne przepisy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć certyfikowany wyłącznik przeciwpożarowy prądu

175. Prosimy o informację, jaki kabel należy przyjąć do wykonania linii kablowej pomiędzy złączem kablowym ZK i Przeciwożarowym Wyłącznikiem Prądu. Naszym zdaniem zaproponowany w projekcie przekrój jest przewymiarowany w stosunku do przydzielonej mocy przyłączeniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnioną i zaopiniowaną dokumentacją

176. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o schemat zasilania uwzględniający przydzieloną moc przyłączeniową.

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnioną i zaopiniowaną dokumentacją

177. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o schemat rozdzielnic głównej RG uwzględniający przydzieloną moc przyłączeniową.

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnioną i zaopiniowaną dokumentacją

178. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt instalacji odgromowej zgodnej z obowiązującymi przepisami – bez głowic GROMOSTAR.

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnioną i zaopiniowaną dokumentacją

179. Prosimy o potwierdzenie, że montaż głowic GROMOSTAR jest poza zakresem

przetargu.

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnioną i zaopiniowaną dokumentacją

180. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt instalacji uziemienia.

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnioną i zaopiniowaną dokumentacją

181. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie uziomu fundamentowego jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedź: Zgodnie z uzgodnioną i zaopiniowaną dokumentacją

182. Prosimy o informacje, czy należy wykonać instalacje fotowoltaiczną mocowaną na płasko do połaci dachowej wykonanej z papy. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne uwzględniającej pokrycie dachu skośnego papą.

Odpowiedź: Projekt konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne zgodnie z technologią producenta paneli na podstawie przyjętego schematu uproszczonego.

183. Prosimy o informację, czy do budowy instalacji fotowoltaicznej możemy użyć paneli fotowoltaicznych o innych wymiarach i mocy niż zaproponowane w dokumentacji, przy zachowaniu wymaganej mocy instalacji.

Odpowiedź: Tak w przypadku gdy Wykonawca we własnym zakresie przygotowuje i uzgodni projekt zamienny.

184. Prosimy o informację, jakie materiały i prace należy wycenić w pozycji 8.4.7 przedmiaru opisanej jako „Przenośny sprzęt audio”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy w pozycji 8.4.7 przedmiaru opisanej jako „Przenośny sprzęt audio” : głośnik na statywach, 2 mikrofony bezprzewodowe do uroczystości przedszkolnych i plenerowych standardowo o mocy

2 kolumny o łącznej mocy 1400W	Głośnik niskotonowy: 1 x 15", 1 x38cm Magnes (woofer) 50 Oz, 2.5" Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy Moc max: 700W, Moc RMS: 300W Pasma przenoszenia: 35Hz-20kHz Czułość: 96dB Złącza: 2 x speakon (do połączeń równoległych) Impedancja: 8Ohm Posiada otwór na statyw
2 statywy kolumnowe	Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Dzięki czarnej matowej i masywnej obudowie statyw nabiera nowoczesnego designu. Statyw ten ma możliwość bez najmniejszego problemu uregulować wysokość, aby dopasować ją do naszych potrzeb.
Power mikser	Moc wyjściowa: 2x200W (4 Ohm) Ilość kanałów: 4 Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm i XLR Zasilanie Phantom 48V: Tak Odtwarzacz mp3: Tak

	Gniazdo USB: Tak Bluetooth: Tak Rejestrator: Tak Efekty: tak (16 efektów) Czułość: 10dB- 60dB Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie Zasilanie: 230V AC 50Hz Waga: 7kg
Zestaw mikrofonowy, dwa mikrofony doręczne	Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doręczne) Baza mikrofonowa - odbiornik. Przylącze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm Zasilacz sieciowy 12V Baterie
Zestaw okablowania i przylączy	Umożliwi połączenie elementów zestawu w całość, a dodatkowe redukcje oraz przylącza dadzą możliwość skorzystania z kanałów miksera do podłączenia laptopa, telefonu czy innego źródła dźwięku za pomocą przewodu.

185. Na rzutach i w przedmiarze występują gniazda TV. Prosimy o informację, czy wykonanie instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt tej instalacji.

Odpowiedź: . tv/ sat / radio / ethernet / zgodnie z obowiązującymi PN i standardami w tym zakresie dla obsługi monitoringu i mobilnymi zajęciami.

186. Na rzutach i w przedmiarze występują gniazda RJ45. Prosimy o informację, czy wykonanie instalacji sieci strukturalnej (LAN) wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt tej instalacji.

Odpowiedź: LAN) wchodzi w zakres przetargu.

187. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o widok szafy RACK uwzględniający niezbędne urządzenia, które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacja branży elektrycznej.

188. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia aktywne do szaf RACK nie wchodzi w zakres przetargu. Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wytyczne niezbędne do wyceny.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacja branży elektrycznej.

189. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa punktów dostępowych Access Point jest poza zakresem przetargu. Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wytyczne niezbędne do wyceny.

Odpowiedź: Punkty dostępowe w zakresie

190. Prosimy o informację, jak mają być zasilane Access Pointy, przez gniazda RJ45 czy w inny sposób.

Odpowiedź: Przez gniazda RJ45

191. Prosimy o informację, czy należy dostarczyć UPS na potrzeby instalacji LAN/CCTV. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów urządzenia niezbędnych do wyceny.

Odpowiedź: Należy dostarczyć UPS na potrzeby instalacji LAN/CCTV zgodnie z wymaganymi potrzebami.

192. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa centrali telefonicznej nie wchodzi w zakres przetargu. Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wytyczne niezbędne do wyceny.

Odpowiedź: Dostawa centrali telefonicznej wchodzi w zakres przetargu i należy dobrać wg wytycznych operatora

193. Prosimy o informacje, jakie zasilacze wrysowane są na schemacie „Rysunek nr 13-E – Schemat szafy RACK” i jakie odbiory mają zasilac.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją

194. Prosimy o wyjaśnienie, jaką instalację przedstawia „Rysunek nr 13-E – Schemat szafy RACK”. Wbrew swojej nazwie, nie przedstawia on schematu szafy RACK.

Odpowiedź: Rysunek nr 13-E – Schemat szafy RACK

195. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat instalacji CCTV uwzględniający urządzenia niezbędne do prawidłowego działania instalacji i w ilościach odpowiadających rzutom.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową

196. Prosimy o informacje, czy Rejestrator CCTV ma być umieszczony w szafie RACK instalacji LAN czy w oddzielnej szafie.

Odpowiedź: Rejestrator CCTV ma być umieszczony w szafie RACK instalacji LAN

197. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o parametry urządzeń instalacji CCTV (kamery, rejestrator i inne) niezbędne do wyceny.

Odpowiedź: Kamery, rejestrator wg przyjętych standardów umożliwiających prawidłowe działanie i obsługę w wyznaczonym zakresie.

198. Prosimy o informacje jakie przewody instalacji CCTV mamy przyjąć do wyceny: koncentryczne zgodnie z opisem technicznym, czy UTP kat 6 zgodnie ze schematem.

Odpowiedź: Koncentryczne do tv naziemnej niezależne oraz UPC kat. 6 do sieci komputerowej.

199. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o schemat i rzuty instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru uwzględniający wspomniane w opisie technicznym elementy: ręczne ostrzegacze pożarowe ROP, elementy kontrolno sterujące EKS, wskaźniki zadziałania i inne.

Odpowiedź: Zgodnie z ogólnie przyjętymi PN i standardami

200. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o schemat i rzuty instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru uwzględniający drugą warstwę czujek pożarowych i wskaźniki zadziałania, ponieważ w budynku zaprojektowane są sufity podwieszane.

Odpowiedź: Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami nt. czujek dymu wykorzystujących wiązki świetlne oraz izolatorów zwarć w systemach sygnalizacji pożarowej

201. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt instalacji alarmowej wspomnianej w opisie technicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

202. Prosimy o informację, elementami jakiej instalacji mają być umieszczone na rzucie głośniki UNIspeaker. Czy instalacja ta wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej o jej projekt.

Odpowiedź: UNIspeaker wchodzi w zakres przetargu zgodnie z ogólnie przyjętymi PN i standardami.

203. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza teletechnicznego do budynku jest poza zakresem przetargu. Brak tego przyłącza w przedmiarach. Jeżeli wykonanie przyłącza teletechnicznego wchodzi w zakres przetargu to prosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej o jego projekt.

Odpowiedź: Przyłącze teletechniczne w zakresie operatora zewnętrznego.

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk